


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 58

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 71877/3169

Εγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδκότερα το άρθρο 3 αυτου.

2. Τις διατάξεις τουΝ. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την υπ' αριθ. 2638/153/28.1.1985 απόφαση του Υπουργού Χωραταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 13/Δ).

4. Την υπ' αριθ. 71413/2938/11.10.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου κοινότητας Ανατολής, κοινότητας Κατσικά, οικισμών Βελισσάριο - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο (κοιν. Σταυρακίου) και οικισμού Εξοχή (κοινότητα Περάματος ΦΕΚ 821/Δ).

5. Τα υπ' αριθ. ΕΠΑ 265/3.7.85, ΕΠΑ 269/9.7.85, ΕΠΑ 319/6.8.85, ΕΠΑ 300/6.8.85, ΕΠΑ 372/22.5.86 έγγραφα του τμήματος Πολεοδομίας και πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Ιωαννίνων προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Την υπ' αριθ. 23/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Περάματος Ιωαννίνων.

7. Την υπ' αριθ. 70/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κατσικά.

8. Την υπ' αριθ. 75/1985 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ανατολής.

9. Την υπ' αριθ. 251/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού συμβουλίου Ιωαννιτών.

10. Το υπ' αριθ. 2576/23.9.85 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων Δ/νσης Δασών.

11. Το υπ' αριθ. 83299/943/5.1.86 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. τμήμα Εθνικών Δρυμών.

12. Το υπ' αριθ. ΑΠ 2646/7.10.1985 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης.

13. Το υπ' αριθ. 12221/13.9.1985 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Δ/νση Υδάτινου Δυναμικού και Φυσικών Πόρων.

14. Το υπ' αριθ. ΑΠ 546/14.8.1986 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

15. Το υπ' αριθ. ΑΠ 1289/3.10.1985 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσις Ιωαννίνων.

16. Το υπ' αριθ. ΑΠΤΥ 8933/7.10.1985 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

17. Το υπ' αριθ. 755/23.7.85 έγγραφο της Κοινότητας Νήσου (Ν. Ιωαννίνων).

18. Το υπ' αριθ. ΑΠ 13067/30.9.85 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

19. Το υπ' αριθ. ΑΠ 23941/12.9.85 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων, Δ/νση Εσωτερικών ΤΥΔΚ.

20. Το υπ' αριθ. Φ.2004/1611/29.8.1985 έγγραφο τηὲ Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, περιοχή Ιωαννίνων.

21. Το υπ' αριθ. Φ. 311/5/122/25.9.1985 έγγραφο της Νομαρχίας Ιωαννίνων τμήμα ΠΣΕΑ.

22. Το υπ' αριθ. ΑΠ. 2972 Φ ΠΣΕΑ/4.9.1985 Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Διοίκηση Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

23. Το υπ' αριθ. 528310/12.8.1985 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Δ/νση Β.

24. Το γεγονός ότι οι λοιποί φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

25. Την υπ' αριθ. 21/25.9.1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της πόλης Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, των οικισμών Βελισσάριος - Πεντέλη - Τσιφλικόπουλο (κοινότητας Σταυρακίου) και του οικισμού Εξοχή (κοινότητας Περάματος), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Το παραπάνω Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της πόλης Ιωαννίνων και των περιαστικών οικισμών Κατσικά, Ανατολής, Εξοχής, Βελισσαρίου, Πεντέλης, Τσιφλικόπουλου, με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος για την επόμενη πενταετία 67.000 κατοίκους και ειδικότερα:

α. Την ένταξη σε σχέδιο πόλης των οικισμών προ του 23, την επέκταση του σχεδίου πόλης σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές και την δημιουργία εικοσιέξη (26) πολεοδομικών ενοτήτων,

εκ των οποίων οι είκοσι οργανωμένες σε 6 συνοικίες με μέσο συντελεστή δόμησης, και μέση πυκνότητα οίκησης κατά πολεοδομική ενότητα (Π/Ε), όπως φαίνεται στους χάρτες Π-1.4.5 σε κλίμακα 1:10.000.

Π.Ε.	Μέσος σ.δ.	Πυκνότητα κατ/Ηα
Ια	0,6	80
I	0,6	80
II	0,97	105
III	1,09	112
IV	0,83	120
V	1,41	183
VI	1,50	198
VII	1,37	197
VIII	1,77	300
IX	1,27	187
X	1,44	201
XI	1,62	135
XII	0,90	122
XIII	1,43	196
XIV	1,05	115
XV	1,07	104
XVI	0,80	95
XVII	0,95	105
XVIII	0,80	95
XIX	0,63	84
XX	0,83	90
XXI	0,40	60
XXII	0,93	100
XXIII	0,60	80
K1	0,50	75
K2	0,55	80

β.Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

Της ευρύτερης περιοχής:

– Τη χωροθέτηση διοικητικών λειτουργών επιπέδου πόλης και ευρύτερης περιοχής με νέο διοικητικό κέντρο σε τμήμα του στρατοπέδου Βελισσαρίου, που βρίσκεται στον άξονα της σημερινής Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας ενώ το Διοικητικό Κέντρο Ανατολής και Κατσικάς παραμένουν ως έχουν.

– Δημιουργία πολιτιστικών κέντρων ωφ. επ. 1400 μ², σε ορισμένες γειτονιές, εκτός του κατασκευαζόμενου Πνευματικού Κέντρου της πόλης.

– Χωροθέτηση χονδρικού εμπορίου, σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και φορτηγών στα όρια του περιφερειακού δακτυλίου Ν.Δ. της πόλης όπου το Ζευγαρολίβαδο Σταυρακίου.

– Δημιουργία δύο νέων λαϊκών αγορών, στους Αμπελοκήπους και στην Ανατολή ενώ η υπάρχουσα στην πόλη πρέπει να διαμορφωθεί και να προστεθεί υπόγειος χώρος στάθμευσης.

– Χωροθέτηση δύο κέντρων υγείας στις πολ. ενότ. II-III και XX.

– Κατανομή της κοινωνικής υποδομής, των κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθημερινής εξυπηρέτησης σε κάθε μία πολεοδομική ενότητα, όπως αυτές φαίνονται στους αντίστοιχους πίνακες Α-11.2.3α, Α-11-2.3 και Α-11.2.3β.

– Επέκταση του Πανηπειρωτικού σταδίου στο Ν. άκρο της πολεδομικής νεότητας XXI για να ολοκληρωθεί σε πλήρες αθλητικό κέντρο με αθλητικό οικισμό.

– Χωροθέτηση υγρού στίβου, κωπηλασίας στο τμήμα της λίμνης όπου το ανάχωμα της κοινότητας Αμφιθέας.

– Κατάργηση των υπαρχόντων νεκροταφείων - μετατροπή τους σε πράσινο και ίδρυση δύο νέων μονάδων στο Β. και Ν. τμήμα εκτάσεων 7,95 Ηα και 4,55 Ηα αντίστοιχα όπου οι περιοχές Καρδαμίτσια - Σταυράκι Α. του περιφερειακού δακτυλίου και στο Πανηπειρωτικό στάδιο.

– Χωροθέτηση βιοτεχνικού - καλλιτεχνικού κέντρου στην παραλίμνια περιοχή των στρατιωτικών φυλακών.

– Χωροθέτηση ΒΙ.ΠΑ στην Κατσικά.

– Μεταφορά συνεργείων αυτοκινήτων στην ΒΙ.ΠΕ Ροδοτοπίου και ΒΙ.ΠΑ Κατσικάς, καθώς επίσης και σε έκταση που εφάπτεται στον περιφερειακό δακτύλιο της πόλης κοντά στο Ζευγαρολίβαδο.

– Χωροθέτηση ιχθυόσκαλας στην περιοχή του ιχθυογεννητικού σταθμού.

– Χωροθέτηση αθλητικού πυρήνα Β' στο Λασπότοπο και αθλητικού πυρήνα Α' δυτικά του πάρκου Πυρσινέλλα.

– Καθορισμός κτηνιατρείου στη γειτονιά Κατσικά.

– Εργατικές κατοικίες να κατασκευασθούν κατ' αρχάς στον πυρήνα που δημιουργείται από τον περιφερειακό δακτύλιο, την αρτηρία της Π.Ε. XXIII και την Π.Ε.XXII.

γ. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και πολεοδομικών ενοτήτων όπως φαίνονται στους πίνακες Α-11.2.1, Α-11.2.1α, Α-11.2.2, Α-11.6. και Α-11.6.α.

δ. Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.7 και Π-1.8 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 1337/83 στις περιοχές Αμπελοκήπων μεταξύ των οδών Ανεξαρτησίας και Παπάγου ως το ύψος των γυμνασίων, στον οικισμό Παμβώτιδας, στους οικισμούς Ζευγάρια και Τσιφλικόπουλο, Μπουνταλά και σε δύο τμήματα όπου το αρχικό σχέδιο Κατσικά.

– Πρόγραμμα έτοιμης κατοικίας (ΠΕΚ) σε τμήμα 49,5 Ηα του Στρατοπέδου Βελισσαρίου και στο οικόπεδο 4 Ηα του δήμου στην ΠΕ XVIII.

– Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) στους προ του 23 οικισμούς και στις περιοχές Εξοχή, Καλλιθέα, Αγία Τριάδα και Μπουνταλά.

– Ζώνες ειδικών κινήτρων στα κέντρα των γειτονιών.

– Ζώνη εξυγίανσης στις περιοχές του παραδοσιακού κέντρου μαζί με το κάστρο και στο Νησί σαν περιοχές προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων και για αναβάθμιση περιβάλλοντος στις περιοχές που αναφέρονται στο χάρτη Π-1.7.

– Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας για τις εξής χρήσεις και προγράμματα Έτοιμης Κατοικίας στην επριοχή Στρατοπέδου, τουριστική χρήση στην περιοχή από Βογιάνου μέχρι ιχθυόσκαλα, νέο διοικητικό κέντρο.

– Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟΔ) όπως αναλυτικά φαίνονται στο χάρτη Π-1.8.

– Ζώνη αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ) στο τμήμα του Στρατοπέδου Βαλισσάριου όπου η οικιστική χρήση και στο οικόπεδο του δήμου.

– Ζώνη κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) στις πολεοδομικές ενότητες IX, XIV, XVI, XV, XVII, XVIII.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000, Π-1.10 σε κλίμακα 1:10.000 αντίστοιχα με σημαντικότερες επεμβάσεις τις:

– Προστασία της λίμνης που οριοθετείται με ζώνη 300 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και ζώνη 100 μ. στις αστικές περιοχές.

– Προστασία οικοσυστημάτων ειδικού ενδιαφέροντος: του υδάτινου οικοσυστήματος (λίμνη Παμβώτις) με απαγόρευση μπαζώματος και οικοπεδοποίησής της.

– Σπάσιμο του αναχώματος μεταξύ Περάματος και Αμφιθέας.

– Φύτευση στις όχθες κυρίως με πλάτανο.

– Όσες κτηνοτροφικές μονάδες ενδεχόμενα παραμείνουν στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της ΖΟΕ θα δημιουργήσουν κεντρικό βιολογικό καθαρισμό.

– Απομάκρυνση των χοιροτροφείων.

– Έλεγχος με ειδική μελέτη των αποβλήτων των γεωργικών καλλιεργειών.

– Έλεγχος των μαρμαροβιομηχανιών για τη διάθεση των φερτών υλών τους.

– Απαγόρευση κυνηγιού σε ζώνη 500 μέτρων γύρω από τη λίμνη.

– Απαγόρευση εμπλουτισμού της χλωρίδας και πανίδας της λίμνης ή εισαγωγής ξένων ειδών αν δεν προηγηθεί πλήρης οικολογική μελέτη των επιπτώσεων στο λιμναίο οικοσύστημα.

– Του χερσαίου οικοσυστήματος: Μετατροπή του αισθητικού δάσους και του αλσυλίου της Περιβλέπτου σε μεικτά (πεύκο και φυλλοβόλα). Αναδάσωση με ιθαγενή είδη. Διαμόρφωση έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται και για περιβαντολλογική εκπαίδευση, εκτός από αναψυχή.

– Για το σπήλαιο Περάματος: Προστασία της σπηλαιοπανίδας με ειδική μελέτη του σπηλαίου.

– Για το Νησί: προστασία της όχθης και φύτευση με κατάλληλα φυτά (π.χ. Πλάτανος).

– Να μην επεκταθούν τα τσιμεντένια κρηπιδώματα και να μην ασφαλτοστρωθεί ο περιφερειακός δρόμος αλλά να διαμορφωθεί και να χρησιμοποιείται σαν πεζόδρομος.

– Κατάργηση του υπάρχοντος κρηπιδώματος.

– Ζώνη προστασίας δασών (Τα υπάρχοντα δάση και οι αναδασωτέες περιοχές).

– Προτεραιότητα των προστατευτικών αναδασώσεων και παράκτια φύτευση της Λίμνης με ιθαγενή είδη.

– Ζώνες προστασίες φυσικού περιβάλλοντος: ο λόφος Αχλαδιάς Περάματος. Η ευρύτερη περιοχή του αισθητικού δάσους, ο παραλί-

μνιος κάμπος Κατσικά και το Νησί, καθώς και οι λόφοι Καστρί, Καστρίτσα, και οι πλαγιές του Μιτσικελίου.

– Ζώνες περιβαντολλογικής εξυγίανσης - αναβάθμισης είναι η ζώνη από Λιμνοπούπλα μέχρι Ντραμπάτοβα, ο Λόφος Περάματος, το Νησί, το Πάρκο-βιότοπος από Λιμνοπούλα έως τον οικισμό Παμβωτίδας και η περιοχή Δουρούτης.

– Ζώνη προστασίας χώρου ιστορικού ενδιαφέροντος στο λόφο Καστρί και Καστρίτσα.

– Ζώνη προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων ιστορικής και παραδοσιακής κληρονομιάς: το παραδοσιακό κέντρο της πόλης, το Κάστρο και ο οικισμός του Νησιού.

– Απομάκρυνση σταδιακή των λατομείων αδρανών υλικών και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

– Σταδιακή μεταφορά εκτός Λεκανοπεδίου των μονάδων επεξεργασίας μαρμάρων.

– Σταδιακή απομάκρυνση των χοιροτροφικών μονάδων από το Λεκανοπέδιο.

– Έλεγχος του σταυλισμού των ζώων.

– Απομάκρυνση σφαγείων για την ΒΙ.ΠΕ Ροδοτοπίου.

– Σταδιακή απομάκρυνση των βιομηχανικών μονάδων και εγκατάστασή τους στις ΒΙΠΕ.

– Μεταφορά μετά από ειδική μελέτη του χώρου διάθεσης των λυμάτων (χαβούζα), και του σκουπιδότοπου.

– Ζώνες για ειδική μελέτη εκτός από τις ζώνες προστασίας παραδοσιακών αρχιτεκτονικών συνόλων και το καλλιτεχνικό βιοτεχνικό κέντρο, ο υγρός στίβος κωπηλασίας, η περιοχή του νέου διοικητικού κέντρου και οι περιοχές τουρισμού και αναψυχής.

– Παράκτια φύτευση με πλατάνια.

– Φύτευση προστασίας κατά μήκος όλων των βασικών οδικών αρτηριών (υπαρχουσών και προτεινομένων), γύρω από τα νεκροταφεία, τις ΒΙΠΕ και στα εγκαταλελλειμένα νταμάρια.

– Αναδάσωση στο λόφο Καστρίτσας.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000, Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2 και Π-2.6.2, Π-2. 7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α. Δίκτυο μεταφορικής υποδομής.

– Το χαρακτηρισμό σαν «Ελεύθερων λεωφόρων» της Εγνατίας οδού και της παρακαμπτήριας που θα την ενώνει με Ν. Ελλάδα. Το υπόλοιπο προτεινόμενο και υπάρχον κύριο οδικό δίκτυο να καθοριστεί σαν αρτηρίες.

– Την βελτίωση των αρτηριών εισόδου - εξόδου τη πόλης με παράλληλη μετατόπιση προς το μέρος της λίμνης του δρόμου που αρχίζει από το κέντρο, διασχίζει την Καλούτσιανη και μέσω Ανατολής - Κατσικά συνδέει με τα Τζουμέρκα.

– Μετατόπιση προς ΒΑ του άξονα προς Κόνιτσα στο τμήμα από Αεροδρόμιο μέχρι Ελεούσα.

– Μετατόπιση του άξονα της εθνικής οδού, προς Μέτσοβο από την είσοδο του Περάματος μέχρι την αρχή του Στρουνίου ώστε να παρακάμπτει από βορρά το λόφο Περάματος.

– Την κατασκευή κυκλοφοριακών δακτυλίων περιμετρικά της πόλης ως εξής:

α) Ο «Μεγάλος δακτύλιος» που περικλείει το σύνολο της επέκτασης Π.Σ. Ιωαννίνων και Ανατολής και συνδέει τις πέντε αρτηρίες εξόδου. Αρχίζει από ενδιάμεσα Ανατολής-Κατσικά τέμνει την εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας στη γέφυρα Λαγκάτσας, διχοτομεί την πεδινή έκταση Νεοχωρόπουλου-Σταυραχίου, τέμνει την εθνική οδό Ηγουμενίτσας και καταλήγει στην εθνική οδό Κόνιτσας περίπου στην είσοδο του Αεροδρομίου. Εφάπτεται του χώρου του Πανεπιστημίου και Πανηπειρωτικού Σταδίου.

β. Κατασκευή «μικρού δακτυλίου» που αποτελείται προς νότον από τμήμα της τελευταίας εγκάρσιας αρτηρίας μεταξύ εθνικής οδού Άρτας-Εξόδου για Τζουμέρκα. Δυτικά από τον σημερινό περιφερειακό της πόλης, βόρεια από την οδό Β. Ηπείρου και Ανατολικά κλείνει με δύο συλλεκτήριες περιφερειακές την Λεωφόρο Παπάγου και Λεωφόρο Μακαρίου.

– Κατασκευή δύο αρτηριών παράλληλα με την Ν. πλευρά του Μεγάλου Δακτυλίου ή μία εφαπτόμενη του βόρειου τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολής και η άλλη κατάντι του Σταυραχίου νότια του Π.Σ. Ιωαννίνων.

– Κατασκευή αρτηρία Ν. του μεγάλου δακτυλίου που θα συνδέει την εθνική οδό Άρτας (κόμβος Πεδινής) με την έξοδο πόλης για Τζουμέρκα (κοντά στο Κουτσελιό).

– Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στις διασταυρώσεις των ελευθέρων λεωφόρων στη συμβολή της παρακαμπτήριας Εγνατίας με την εθνική οδό Άρτας και στην συμβολή της Εγνατίας με την Εθνική οδό Κόνιτσας.

– Κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου με σταθμό νότια της Πεδινής καιπροέκταση του δικτύου ώστε να εξυπηρετεί τις ΒΙΠΕ και τις κάτευθύνσεις προς Κοζάνη, Ηγουμενίτσα, Βόλο και Αλβανία.

– Κατασκευή σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στη θέση Ζευγαρολίβαδο εγγύς του μεγάλου δακτυλίου.

– Πλωτή επικοινωνία Μώλου - Νησιού - Δραμπάτοβας - Μώλου - Περάματος και Περάματος - Νησιού.

–. Κατασκευή δικτύου συλλεκτηρίων οδών που θα μεταβιβάζει την κυκλοφορία στο δίκτυο των αρτηριών, ειδικότερα αυτές είναι:

– Η Λ. Αβέρωφ μέχρι το σημερινό διοικητήριο.

– Σε αντικατάσταση της Κ. Α' Φεβρουαρίου που πεζοδρομείται, δημιουργείται προς Α νέα συλλεκτήρια και προς Δ. διανοίεται η οδός Ρώμα.

– Ο άξονας Λεωφ. Μακαρίου - Γιοσ. Ελιγιά - Βενιζέλου - Λεωφ. Παπάγου, με τον οποίο κλείνει προς Α. ο μικρός δακτύλιος.

– Η λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου μέχρι ΚΑ' Φεβρουαρίου μετά διακόπτεται και συνδέεται με την εγκάρσια από Πλ. Πάργας - Νομαρχία - Λ. Μακαρίου με μικρή υπόγεια διάβαση.

– Κύρια εγκάρσια οδός που ενώνει τους διαμήκεις άξονες και διχοτομεί την περιοχή σε βόρεια και νότια αρχίζει δε από την αρτηρία κοντά στην Πλ. Πάργας περνά δίπλα από Νομαρχία και καταλήγει Λ. Μακαρίου.

– Κύριες εγκάρσιες στο Ν. τμήμα ο άξονας Καποδιστρίου - Τσαλδάρη - Ριζάρη και βόρεια δύο άξονες που χωρίζουν την περιοχή σε ίσα τμήματα περίπου.

– Πεζοδρόμηση της Λ. Αβέρωφ, από Διοικητήριο μέχρι Δημαρχείο. Η σύνδεση με το υπόλοιπο βόρειο τμήμα της Λ. Αβέρωφ θα γίνεται από Α. με παράκαμψη της πλατείας Πύρρου.

– Πεζοδρόμηση της ΚΑ' Φεβρουαρίου στο τμήμα από οδό Κουγκίου μέχρι οδό Ριζάρη.

– Πεζοδρόμηση της Ε. Βενιζέλου από Ζάππα έως Ζωσιμάδων και της Ζωδιμάδων.

– Πεζοδρόμηση της προέκτασης της περιφερειακής οδού Μ. Αλεξάνδρου από τη διασταύρωση με Β. Ηπείρου μέχρι την συμβολή της με την αρτηρία προς Ηγουμενίτσα.

– Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις πεζοδρομήσεων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο αστικών λεωφορείων.

– Προσαρμογή του υφισταμένου δικτύου αστικών συγκοινωνίων και ειδικότερα:

Η γραμμή Βελισσάριος - Μώλος επεκτείνεται μέχρι το Πανεπιστήμιο και η αφετηρία του Μώλου μετατοπίζεται στη Πλ. Μαβίλη.

Η γραμμή ονομάζεται Πανεπιστήμιο - Πλ. Μαβίλη.

Η γραμμή Ν. Ζέρβα - Βηλαρά επεκτείνεται μέχρι το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων κλάδος στη Δροσιά και το τέρμα στην πλατεία Ταμπάκικα.

Η γραμμή ονομάζεται σταθμός λεωφορείων - Ταμπάκικα και Δροσιά - Ταμπάκικα.

Στη γραμμή Νοσοκομείο - Μώλος μετατοπίζεται η αφετηρία του Μώλου στην Π. Μαβίλη. Η γραμμή ονομάζεται Νοσοκομείο - Πλ. Μαβίλη.

– Παραμένουν ως έχουν η κάτω πλατεία σαν κεντρικός κόμβος αστικών συγκοινωνίων και οι γραμμές Ανατολής - Πλατεία - Πέραμα - Πλατεία και Παιδόπολη - Πλατεία.

– Η κατασκευή χώρων στάθμευσης στην περιοχή Μάτσικα και κοντά στο σφαγείο.

– Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων κατά μήκος της παραλίμνιας, παράλληλα του Μεγάλου Δακτυλίου και της εθνικής οδού Δουρούτης (Πανίμιο).

β. Δίκτυο ύδρευσης.

– Ενοποίηση αντλιοστασίων σε ένα συγκρότημα με κατασκευή δεξαμενής συγκεντρώσεως και κατάργηση της χρήσης της αρνητικής πίεσης των αντλιών.

– Προστασία πηγών Κρύας σε ακτίνα 150 μ. γύρω από αυτές με ενίσχυση περίφραξης με κατασκευή στεγανών περιμετρικών συλλεκτηρίων των επιφανειακών υδάτων.

– Στεγανοποίηση με κανάλια των δύο μισγαγγειών που διατρέχουν την περιοχή.

– Τακτικός καθαρισμός της περιοχής των Πηγών από φυτά που σαπίζουν ή νερά που λιμνάζουν.

– Προστασία ευρύτερη των πηγών σε ακτίνα 700 μ. από αυτές με κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό Κρύας, απομάκρυνση των επιφανειακών υδάτων και απαγόρευση διέλευσης κοπαδιών.

– Ύδρευση πολεοδομικής ενότητας ΧΧ και ΧΧΙ από Πηγές Κρύας και Περιοχής Καρδαμίτσιον.

– Προσθήκη θαλάμου στις δεξαμενές χαμηλής και υψηλής ζώνης και κατασκευή νέας δεξαμενής για αύξηση αυτοδυναμίας τροφοδότησης της πόλης.

– Κατασκευή δεξαμενής για τροφοδότηση των υψηλών σημείων της πόλης.

– Κατασκευή δεξαμενής για τροφοδότηση περιοχής Αμπελοκήπων. Καρδαμίτσια - Γεν. Γρ. Νοσοκομείου και Εξοχής.

– Κατασκευή αντιδεξαμενής στη Δουρούτη που θα τροφοδοτείται από την Δεξαμενή υψηλής ζώνης με βαρύτητα για ώρες αιχμής των υψηλών σημείων.

– Αναθεώρηση του δικτύου διανομής με ένταξη των προτεινομένων κατασκευών.

– Επέκταση του σημερινού δικτύου διανομής Κατσικά και αναθεώρηση του υφιστάμενου.

γ. Δίκτυο αποχέτευσης.

– Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων της πόλης και των οικισμών της ευρύτερης περιοχής με ειδικότερη διαμόρφωση:

Οι οικισμοί Κατσικά επέκταση Ανατολής, Ράχη, Σαμή, Καρδαμίτσια στο αποχετευτικό πόλης Ιωαννίνων.

Οι οικισμοί Πέραμα και Εξοχή Περάματος σε σύνδεση, με το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.

Η Ελεούσα με κατασκευή αγωγού μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό ταυτόχρονα με Άγιο Ιωάννη.

Οι οικισμοί Αμφιθέας και Νησιού μέσω του αγωγού Περάματος.

Ο οικισμός Βουνοπλαγιάς μέσω αγωγού Ελεούσας.

– Κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στη θέση ανατολικά του αεροδρομίου που προτείνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

–Εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών στις μονάδες χοιροτροφείων του Λεκανοπεδίου έως ότου απομακρυνθούν.

– Πιθανή διοχέτευση στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης των λυμάτων της ΒΙΠΕ Ροδοτοπίου αφού υποστούν όμως βιολογικό καθαρισμό.

– Σύνταξη μελέτης για το χώρο των απορριμάτων και μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίησή τους.

– Σύνταξη μελέτης για το δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο.

– Απαγόρευση διοχέτευσης λυμάτων μέσω των αγωγών ομβρίων στη λίμνη.

δ. Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο.

– Κατασκευή 3ου κέντρου στο Ν. τμήμα της πόλης ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 10.000 ζεύξεις.

– Αύξηση ισχύος κατά 12.000 ΚΥΑ με τη δημιουργία 48 νέων υποσταθμών μετασχηματιστών.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από θεομηνίες - πυρκαγιές σεισμούς όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2, Π-3.2 και Π-3.3. σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

– Αύξηση των σημείων υδροληψίας.

– Κατασκευή σταθμού πυροσβεστικού στο Κατσικά.

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.1 στους χάρτες Π-4.1 κλίμακας 1:10.000.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 39 χαρτών και εννέα (9) πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 71877/3169/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις και έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ολόκληρος ο φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1 (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ

	Προγραμμ. Μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γής (Μ2/κατ)	Σύνολο αναγκαίας γής 1987 (Ha)	Διατιθέμενη γή 1981 (Ha)	Αναγκαία νέα γή 1981-1987 (Ha)	Αριθμός μονάδων	Προγραμμ. μέγεθος χωρητικότητας	Σύνολο αναγκαίας γής έτους χωρητικότητας (Ha)	Αριθμός Μονάδων	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(7)x(2)	(9)	(10)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ	74 421	0.80 (ΥΧΟΠ)	5.95	2.60	3.35		132000 καί άνω	10.60 καί άνω		Ο αναγκαίος χώρος μπορεί νά βρεθεί μόνο στήν περιοχή τού Στρατοπέδου (Βελισσάριος) 11Ha περίπου.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	71 977	0.15 (προτεινόμενο)	1.08	0.33	0.75	2	111000	1.55	2	Η αναφορά γίνεται σέ Γιάννενα-Ανατολή. Γιά Κατσικά βλέπε πίνακα Α-11.2.1.α
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ	71 977	4 (ΥΧΟΠ)	28.79	40.93	-12.14		111000	44.40		Η αναφορά γίνεται σέ Γιάννενα-Ανατολή δέν υπολογίζεται τό αισθ. δάσος. Γιά Κατσικά βλέπε πίνακα Α-11.2.1.α
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	74421	0.50 (ΥΧΟΠ)	3.72	5.82 Διάσπαρτες λειτουργίες.		1	120000	6.00		Θά πρέπει να εξασφαλιστούν τουλάχιστον τα 1.65 Ha τής βιώσιμης μονάδας.
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	74421	1.64 (ωφελ. επιφάν.)		32 εκτίμηση σε περιοχή κατοικίας.			120000			Δέν είναι δυνατόν η αναγωγή σε οριζοντιακή επιφάνεια. Τό 60% τής ωφελ. επιφάνειας αντιστοιχεί σε 7.32 Ha γιά το 1987 καί καί 11.12 Ha γιά τό έτος χωρητικότητας.
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ	74421			7.70						Δέν περιλαμβάνεται τό νέο Πανεπιστήμιο. Δέν είναι δυνατή η εκτίμηση αναγκών.
7-1. ΥΓΕΙΑ-Νοσοκομεία				448 κλίνες	700 κλίνες Προβλεπόμενες					
Κέντρα Υγείας	74421		0.60			2	120000	0.60	2	βλέπε κείμενο
7-2. ΠΡΟΝΟΙΑ										βλέπε κείμενο
8. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΗΣ	74421		17.54	7.45			120000	17.54	3	Πυρήνες Β. Τό υπάρχον στάδιο μετατρέπεται σε πυρήνα Α. Βλέπε κείμενο.
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ	74421	1	7.44	6.26	7.44	2	132000	13.20	2	Μεταφορά σέ νέες θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Ως προγραμματικό μέγεθος 1987 παίρνεται καί ο διάσπαρτος πληθυσμός.
Ως προγραμματικό μέγεθος χωρητικότητας δίνεται μιά προσαύξηση 10 % για (1) και (9).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

	Προγραμμ. Μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γής (Μ2/κατ)	Σύνολο αναγκαίας γής 1987 (Ha)	Διατιθέμενη γή 1981 (Ha)	Αναγκαία νέα γή 1981-1987 (Ha)	Αριθμός μονάδων	Προγραμμ. μέγεθος χωρητικότητας	Σύνολο αναγκαίας γής έτους χωρητικότητας (Ha)	Αριθμός Μονάδων	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)=(1) x (2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(7) x (2)	(9)	(10)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	2444						9340			Συμπεριλήφθηκε στό κέντρο γειτονιάς.
2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΡ.	2444	0.15 (προτεινομενο)	0.05	0.07	-0.02		8850	0.14	1	Στήν γειτονιά Κ2
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	1861	4.50	0.84		0.84		8850	3.98	1	Εκτός Σχεδίου : Προτεινόμενα 6.30 Ha
4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2444	0.20					8850	0.18	1	Στήν γειτονιά Κ2
5. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	2444	1	0.25	0.26	-0.01		9340	0.93		Εκτός οικισμού στό νέο προτεινόμενο νεκροταφείο τού Ν. Τμήματος Π.Σ. Ιωαννίνων. Συμπεριλαμβάνεται στόν πίνακα Α - 11 . 2. 1
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ										Συμπεριλήφθηκε στό κέντρο γειτονιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2. (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ-ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.

	Προγραμμ. Μέγεθος 1987	Σταθερότυπο γής (Μ2/κατ)	Σύνολο: αναγκαίας γής 1987 (Ha)	Διατιθέμενη γή 1981 (Ha)	Αναγκαία νέα γή 1987 (Ha)	Αριθμός μονάδων	Προγραμμ. μέγεθος χωρητικότητας	Σύνολο αναγκαίας γής έτους χωρητικότητας (Ha)	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)=(1)x(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(5)	(7)	(8)=(7)x(2)	(9)
1. Τοπικές Πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές.	66859	5.25	35.10	13.81	21.25		120000	63.00	Δέν προκύπτει από άθροισμα τών πινακ.Α-11.2.3.α Βλέπε κείμενο (Διαφοροποίηση Κατσικάς)
2 Αθλητικές εγκαταστάσεις σύνολο.	66859	5.50	36.77	2.85	33.92		120000	66.00	Βλέπε κείμενο καί πίνακα Α-11.2.3.β
3 Κέντρα γειτονιάς συνοικίας (Εμπορικές, πολιτιστικές λειτουργίες.)	66859	1.50	10.02				120000	18.00	Δέν προκύπτει από άθροισμα τών πινακ.Α-11.2.3.α Βλέπε κείμενο (Διαφοροποίηση Κατσικά)
4 Γυμνάσια - Λύκεια	66859	2	13.37	10.52	2.85		120000	24.00	Δέν προκύπτει από άθροισμα τών πινάκων Α-11.2.3.α όπου υπολογίζεται προσαύξηση 10% παραμετρικών πολ. ενοτήτων. Βλέπε πίνακα Α-11.2.3.β.
5 Δημοτικά Σχολεία	66859	1.80	12.03	6.54	5.45		120000	21.60	Δέν προκύπτει από άθροισμα τών πινάκων Α-11.2.3.α όπου υπολογίζεται προσαύξηση 10% τών παραμετρικών πολ. ενοτήτων. Βλέπε πίνακα Α-11.2.3.β.
6 Νηπιαγωγεία	66859	0.60	4.01	0.67	3.34		120000	7.20	Προκύπτει από άθροισμα πινάκων Α-11.2.3.α. Οι αίθουσες εκτιμούνται μέ 2.50% μαθ. επί συνόλου πληθυσμού.
7 Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθμοί.	66859	0.30	2.00	0.35	1.65		120000	3.60	Προκύπτει από άθροισμα πινάκων Α-11.2.3.α
ΣΥΝΟΛΟ		16.95	109.28	34.74				203.40	

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
(1) Συμπεριλαμβάνονται οι χώροι πού παραμένουν στήν εκτός Σχεδίου περιοχή.
(2) Δέν προσδιορίζονται οι ανάγκες τού έτους χωρητικότητας εάν αφαίρεση (8)-(4) γιατί η υπάρχουσα γή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
(3) Η στήλη (5) έχει σχετική μόνο αξία γιατί κατά κανόνα υπάρχει κακή χωροθέτηση.
(4) Οι "μονάδες" δέν είναι προσδιορισμένες. Βλέπε πίνακες Α-11.2.3.α, Α-11.2.3.β καί Α-11.2.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1987 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α-11.2.3.α)

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ια		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ		0,17/2,29		0,12/1,40		0,85/2,86		0,60
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις	/1	0,18/2,40	/1	0,13/1,47		0,89/3,00	/1	0,63/1,82
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,05/0,65		0,03/0,40		0,24/0,82		0,17/0,50
4. Γυμνάσια - Λύκεια	/2	0,06/0,91	/2	0,04/0,54	/1	0,32/1,09	/1	0,23/0,66
5. Δημοτικά σχολεία	/2	0,06/0,82	/2	0,04/0,48	/2	0,29/0,98	/1	0,20/0,60
6. Νηπιαγωγεία	/1	0,02/0,26	/1	0,013/0,16	1/3	0,09/0,33	1/2	0,07/0,20
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	/1	0,01/0,13	/1	0,006/0,08	/1	0,048/0,16	1/1	0,03/0,10

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ IV		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ V		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ VI		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ VII	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	ΜΟΝ (1)	ΓΗ (Ha) (2)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ		0,90/1,12		1,55/1,72		1,37/1,56		2,18/2,39
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις		0,95/1,17		1,62/1,80		1,43/1,64		2,29/2,50
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,26/0,32		0,44/0,49		0,39/0,44		0,62/0,68
4. Γυμνάσια - Λύκεια	1/1	0,35/0,43	1/1	0,59/0,66	1/1	0,52/0,60	1/1	0,83/0,91
5. Δημοτικά σχολεία	1/1	0,31/0,38	1/2	0,53/0,59	1/1	0,47/0,54	2/2	0,75/0,82
6. Νηπιαγωγεία	1/2	0,10/0,13	2/2	0,18/0,20	1/2	0,16/0,18	2/2	0,25/0,27
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	1/1	0,05/0,06	1/1	0,09/0,1	1/1	0,08/0,09	1/1	0,13/0,14

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ VIII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ IX		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ X		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XI	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	ΜΟΝ (1)	ΓΗ (Ha) (2)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ		3,08/3,50		3,32/3,84		1,46/2,22		2,59/2,92
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις		3,23/3,66		3,48/4,02		1,53/2,32		2,71/3,01
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,88/0,10		0,94/1,01		0,41/0,63		0,74/0,83
4. Γυμνάσια - Λύκεια	1/2	1,17/1,33	2/2	1,27/1,46	1/1	0,55/0,84	1/1	0,98/1,11
5. Δημοτικά σχολεία	2/3	1,06/1,20	3/3	1,14/1,32	2/2	0,50/0,76	2/2	0,98/1,00
6. Νηπιαγωγεία	3/3	0,35/0,4	3/4	0,38/0,44	1/2	0,17/0,25	3/3	0,30/0,33
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	1/1	0,17/0,2	1/1	0,19/0,22	1/1	0,08/0,13	1/1	0,15/0,17

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1] Ο πρώτος αριθμός στίς στήλες "γή" αναφέρονται στίς αναγκες πληθυσμού 1987 ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στίς αναγκες τού πληθυσμού χωρητικότητας. Τό ίδιο καί γιά τίς "μονάδες".
2] Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός Σχεδίου περιοχή.
3] Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορίσιμος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ.
4] Η αναγωγή από τούς πίνακες Α-5.5.2 γίνεται ώς ακολούθως :
στή σειρά 1 περιλαμβάνονται οι σειρές : 2-3-11-12 τού πίνακα Α-5.5.2
στή σειρά 2 αντιστοιχεί η σειρά 10
στή σειρά 3 περιλαμβάνονται οι σειρές 1-4-5 καί μέρος τής 8
στή σειρά 4 αντιστοιχεί η σειρά 6
στή σειρά 5 αντιστοιχεί η σειρά 7
στή σειρά 6 αντιστοιχεί η σειρά 7
στή σειρά 7 αντιστοιχεί η σειρά 9

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1987 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α-11.2.3.α)

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XIII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XIV		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XV	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ.		/0,80		/2,54		2,57/3,08		1,72/2,78
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις.		/0,83		/2,66		2,70/3,22		1,80/2,91
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		/0,23		/0,72		0,73/0,88		0,49/0,79
4. Γυμνάσια - Λύκεια	/1	/0,30	/1	/0,97	1/1	0,98/1,17		0,65/1,06
5. Δημοτικά σχολεία	/1	/0,27	/2	/0,87	2/2	0,88/1,05		0,59/0,95
6. Νηπιαγωγεία	/1	/0,90	/3	/0,29	3/3	0,29/0,35		0,19/0,30
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί		/0,04	/1	/0,14	1/1	0,14/0,17		0,09/0,16

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XVI		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XVII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XVIII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XIX	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	ΜΟΝ (1)	ΓΗ (Ha) (2)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ.		0,35/1,93		0,72/3,10		1,58/2,78		0,50/2,30
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις	/1	0,34/2,03	/1	0,76/3,25	/1	1,65/2,90		0,52/2,40
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,10/0,55		0,20/0,88		0,45/0,79		0,14/0,65
4. Γυμνάσια - Λύκεια	/1	0,13/0,74	/1	0,28/1,18	1/1	0,60/1,06	/1	0,20/0,96
5. Δημοτικά σχολεία	/1	0,12/0,66	1/2	0,25/1,06	1/2	0,54/0,95	/2	0,19/0,86
6. Νηπιαγωγεία	/2	0,04/0,22	1/3	0,08/0,35	2/3	0,18/0,32	1/2	0,06/0,26
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	/1	0,02/0,11	1/1	0,04/0,18	1/1	0,09/0,16	1/1	0,03/0,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1] Ο πρώτος αριθμός στίς στήλες "γή" αναφέρονται στίς αναγκες πληθυσμού 1987 ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στίς αναγκες τού πληθυσμού χωρητικότητας. Τό ίδιο καί γιά τίς "μονάδες".
2] Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός Σχεδίου περιοχή.
3] Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορίσιμος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ.
4] Η αναγωγή από τούς πίνακες Α-5.5.2 γίνεται ώς ακολούθως :
στή σειρά 1 περιλαμβάνονται οι σειρές : 2-3-11-12 τού πίνακα Α-5.5.2
στή σειρά 2 αντιστοιχεί η σειρά 10
στή σειρά 3 περιλαμβάνονται οι σειρές 1-4-5 καί μέρος τής 8
στή σειρά 4 αντιστοιχεί η σειρά 6
στή σειρά [illegible] αντιστοιχεί η σειρά 7.1
στή σειρά [illegible] αντιστοιχεί η σειρά 7.2
στή σειρά [illegible] αντιστοιχεί η σειρά 9

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (1987 ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α-11.2.3.α)

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XX		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XXI		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XXII		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ XXIII	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ		2,10/2,58		0,29/2,04		0,88/2,48		2,05/4,18
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις	1/1	2.20/2,70	/1	0,30/2,14	1/1	0,92/2,60	1/1	2,13/4,38
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,60/0,74		0,08/0,58		0,25/0,70		0,58/1,20
4. Γυμνάσια - Λύκεια	1/1	0,88/1,08	/1	0,13/0,86	1/1	0,37/1,04	1/1	0,85/1,75
5. Δημοτικά σχολεία	2/2	0/79/0,97	/2	0,11/0,77	1/2	0,33/0,93	2/2	0,77/1,58
6. Νηπιαγωγεία	2/2	0,24/0,29	/2	0,03/0,23	1/1	0.10/0,28	2/3	0,23/0,48
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	1/1	0,12/0,15		0,016/0,12	1/1	0,05/0.14	1/1	0,12/0,24

	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Κ1		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Κ2	
	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)	Μον (1)	ΓΗ (Ha) (2)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ.		0,14/1,27		0,51/1,27
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις	/1	0,29/1,99	1/1	1,00/2,68
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ)		0,15/1,05		0,56/1,41
4. Γυμνάσια - Λύκεια	/1	0,10/0,80	1/1	0,38/0,29
5. Δημοτικά σχολεία	/1	0,09/0,72	1/2	0,35/0,31
6. Νηπιαγωγεία	/2	0,025/0,22	1/2	0,09/0,29
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί	/1	0,012/0,11	1/1	0,04/0,15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1] Ο πρώτος αριθμός στίς στήλες "γή" αναφέρονται στίς αναγκες πληθυσμού 1987 ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στίς αναγκες τού πληθυσμού χωρητικότητας. Τό ίδιο καί γιά τίς "μονάδες".
2] Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός Σχεδίου περιοχή.
3] Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορίσιμος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ.
4] Η αναγωγή από τούς πίνακες Α-5.5.2 γίνεται ώς ακολούθως :
στή σειρά 1 περιλαμβάνονται οι σειρές : 2-3-11-12 τού πίνακα Α-5.5.2
στή σειρά 2 αντιστοιχεί η σειρά 10
στή σειρά 3 περιλαμβάνονται οι σειρές 1-4-5 καί μέρος τής 8
στή σειρά 4 αντιστοιχεί η σειρά 6
στή σειρά 5 αντιστοιχεί η σειρά 7.1
στή σειρά 6 αντιστοιχεί η σειρά 7.2
στή σειρά 7 αντιστοιχεί η σειρά 9

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

	ΣΥΝΟΛ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α1 ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. Ιο (Εξοχή Περάματος) ΕΚΤΑΣΗ 87:54,80 Ha /ΠΛΗΘ.87:327 (360)/ ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4360 (4670)										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0.17		2.29				0.17		2.29
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		0.18	1	2.40				0.48	1	2.40
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ,διοικ.λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0.05		0.65				0.05		0.65
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)		0.06	1/12	0.87 (0.91)				0.06	1/12	0.91
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)		0.06	2/15	0.78 (0.82)				0.06	2/15	0.82
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)		0.02	2/5	0.26				0.02	2/5	0.26
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)		0.01	1	0.13				0.01	1	0.13
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α1 ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. Ι (Εξοχή Περάματος) ΕΚΤΑΣΗ 87: 36,60 Ha/ΠΛΗΘ.87:224 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 2.580										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0.12		1.40				0.12		1.40
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 5,50 Μ2/κ)		0.13	1	1.47				0.13	1	1.47
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ,διοικ.λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0.03.		0.40				0.03		0.40
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)		0.04	1/7	0.54				0.04	1/7	0.54
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)		0.04	1/9	0.48				0.04	1/9	0.48
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)		0.013	1/3	0.16				0.013	1/3	0.16
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)		0.006	1	0.08				0.006	1	0.08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Απλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό [illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ -ΓΕΙΤΟΝΙΑ

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α1 ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. ΙΙ (Αμπελόκηποι) ΕΚΤΑΣΗ 87:52,00Ha /ΠΛΗΘ.87: 1.618/ ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.460										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,85		2,80	4	0,42		0,43		2,44
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50Μ2/κ)		0,89		3,00				0,89		3,00
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.διοικ.λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,24		0,82				0;24		0,82
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κατ)	/4	0,32	1/14	1,09			/4	0,32	1/14	1,09
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	/5	0,29	2/16	0,98	1/8	0,25		0,04	1/8	0,73
6.Νηπιαγωγεία (0,60 Μ2/κ)	1/2	0,09	3/7	0,33			1/2	0,09	3/7	0,33
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)		0,048	1	0,16				0,048	1	0,16
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. ΙΙΙ (Αμπελόκηποι) ΕΚΤΑΣΗ 87:29,70 Ha /ΠΛΗΘ.87: 1.141 /ΠΛΗΘ, ΧΩΡΗΤΙΚ: 3.310										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,60		1,74	1	2,80		-2,20		-1,33
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		0,53	1	1,82				0,53	1	
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπορ. πολιτιστ,διοικ,λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,17		0,50				0,17		0,50
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	/3	0,23	1/9	0,66	2/24	1,09		-0,86	1/9	-0,43
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	/4	0,20	1/11	0,60			/4	0,20	1/11	0,60
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	1/2	0,07	2/4	0,20			1/2	0,07	2/4	0,20
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,03	1	0,10			1	0,03	1	0,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Απλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό [illegible] πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ -ΓΕΙΤΟΝΙΑ

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ.ΙV (Καλλιθέα-Αγ. Τριάδα) ΕΚΤΑΣΗ 87:17,70Ha /ΠΛΗΘ.87: 1.799/ ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 2.130										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,90		1,12	1	0,13		0,77		0,99
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		0,95		1,17				0,95		1,17
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.διοικ.λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,26		0,32				0,26		0,32
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κατ)	1/5	0,35	1/6	0,43			1/5	0,35	1/6	0,43
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	1/6	0,31	1/7	0,33			1/6	0,31	1/7	0,33
6.Νηπιαγωγεία (0,60 Μ2/κ)	1/2	0,10	2/3	0,13			1/2	0,10	2/3	0,13
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,05	1	0,06			1	0,05	1	0,06
ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. V (Κοραβατιό) ΕΚΤΑΣΗ 87: 17,90 Ha /ΠΛΗΘ.87: 2.958 /ΠΛΗΘ, ΧΩΡΗΤΙΚ: 3.280										
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		1,55		1,72	3	0,63		1,55		1,09
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		1,62		1,80				1,62		1,80
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπορ. πολιτιστ,διοικ,λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,44		0,49				0,44		0,49
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/8	0,59	1/9	0,66			1/8	0,59	1/9	0,66
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	1/10	0,53	2/11	0,59	2/13	0,39	/-3	0,14	-/-2	0,20
6. Νηπιαγωγεία (0,60 Μ2/κ)	2/4	0,18	2/4	0,20	2/6	0,09	/-2	0,09	-/-2	0,11
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί (0,30 Μ2/κ)	1	0,09	1	0,10			1		1	0,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Απλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό [illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ.ΕΝΟΤ. - ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Α
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. VI (Γηροκομείο)ΕΚΤΑΣΗ 87:15,00 Ha /ΠΛΗΘ.87: 2.608 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 2.980

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		1,37		1,36	3	0,63		0,74		0,93
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		1,43		1,64				1,43		1,64
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,39		0,44				0,39		0,44
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/7	0,52	1/8	0,60			1/7	0,52	1/8	0,60
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	1/9	0,43	1/10	0,54			1/9	0,47	1/10	0,54
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	1/3	0,16	2/4	0,18			1/3	0,16	2/4	0,18
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,08	1	0,09			1	0,08	1	0,09

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Β
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. VII (Πλάτανος) ΕΚΤΑΣΗ 87 : 23,10 Ha /ΠΛΗΘ.87: 4.160 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.560

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		2,18		2,39						2,39
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις (5,50 Μ2/κ)		2,29		2,50	1	2,20		0,09		0,30
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,62		0,68	1	0,06		0,56		0,62
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/11	0,83	1/12	0,91			1/11	0,83	1/12	0,91
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2/14	0,75	2/15	0,82			2/14	0,75	2/15	0,82
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	2/5	0,25	2/5	0,27			2/5	0,25	2/5	0,27
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,13	1	0,14			1	0,13	1	0,14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Δίπλα αναγράφεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών, διάσπαρτου πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.- ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Β
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. VIII ( )ΕΚΤΑΣΗ 87 : 22,20 Ha /ΠΛΗΘ.87:5.870 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 6.660

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		3,08		3,50	1	0,30		2,78		2,50
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		3,23		3,66				3,23		3,66
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,88		0,10		0,60		0,28		-0,50
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/15	1,17	1-2/17	1,53	1/7	0,26	1/8	0,91	1/10	1,07
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2-3/19	1,06	2-3/22	1,20			2-3/19	1,06	2-3/22	1,20
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	3/7	0,35	3/8	0,40			3/7	0,35	3/8	0,40
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,17	1	0,20	1	0,20		-0,03		

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Β
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. IX ( ) ΕΚΤΑΣΗ 87:39,20 Ha /ΠΛΗΘ.87: 6.330 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 7.320

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		3,32		3,84	1	0,02		3,30		3,84
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		3,48		4,02				3,48		4,02
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,94		1,01	1	1,10		-0,16		0,09
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1-2/16	1,27	1-2/19	1,46	2/9	0,60	/7	0,67	1/10	0,86
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2-3/21	1,14	2-3/24	1,32	5/49	1,46	/-28	-0,32	/-25	0,14
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	3/8	0,38	3/9	0,44	4/4	0,32	2/4	0,06	2/5	0,12
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,19	1	0,22			1	0,19	1	0,22

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Δίπλα αναγράφεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών, διάσπαρτου πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.- ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Γ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. X ( )ΕΚΤΑΣΗ 87:21,00 Ha /ΠΛΗΘ.87: 2.785 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.230

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		1,46		2,22	5	2,11		1,46		0,11
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		1,53		2,32				1,53		2,32
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,41		0,63	1	0,70		0,41		-0,07
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/7	0,55	1/11	0,84	2/12	0,61	/-5	-0,06	-/-1	0,23
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2/9	0,50	2/14	0,76	2/12	0,30	/-3	0,20	-/2	0,46
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	1/3	0,17	2/5	0,25	1/2	0,04	1/1	0,13	1/3	0,21
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	-1	0,08	1	0,13	1	0,15		-0,07		-0,02

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Γ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XI (Κουρμανιό-Σαράβα) ΕΚΤΑΣΗ 87:41,10 Ha /ΠΛΗΘ.87: 4.937 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.560

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		2,59		2,92	6	1,40		1,19		1,52
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		2,71		3,01				2,71		3,01
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,74		0,83				0,74		0,83
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/13	0,98	1/14	1,11	4/34	1,03	/-21	0,70	/-20	0,08
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2/16	0,89	2/18	1,00	2/18	0,06	/-2	0,83		0,94
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	3/6	0,30	3/7	0,33	1/2	0,006	2/4	0,29	2/5	0,32
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,15	1	0,17			1	0,13	1	0,17

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Δίπλα αναγράφεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα ή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών, διάσπαρτου πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Γ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XII (Κάστρο)ΕΚΤΑΣΗ 87:12,50 Ha /ΠΛΗΘ.87: 1.440 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 1.520

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)				0,80	3	0,08				0,78
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)				0,83						0,83
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)				0,23	1	0,06				0,17
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)			1/4	0,30					1/4	0,30
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)			1/5	0,27	1/10	0,44				-0,17
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)			1/2	0,90					1/2	0,90
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)				0,04					1	0,04

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Δ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XIII (Καλούτσιανη) ΕΚΤΑΣΗ 87:24,70 Ha /ΠΛΗΘ.87: 4.461 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.840

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)				2,54	3	0,42				2,12
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)				2,66						2,66
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)				0,72	1	0,80				
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)			1/13	0,97					1/13	0,97
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)			2/16	0,87	1/13	0,42			/3	0,45
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)			3/6	0,29	2/2	0,09			2/4	0,20
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)			1	0,14					1	0,14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Αλλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες σάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα γή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών, [illegible] πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΕ. ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Δ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XIV (Κιόσκι)ΕΚΤΑΣΗ 87:51,10 Ha /ΠΛΗΘ.87: 4.910 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.870

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΘΕΣΙΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΘΕΣΙΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)		2,57		3,08	4	3,36		-0,79		-0,28
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)		2,70		3,22				2,70		3,22
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)		0,73		0,88				0,73		0,88
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)	1/12	0,98	1/15	1,17	5/49	1,99	/-57	-1,01	/-34	-0,82
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)	2/16	0,88	2/20	1,05	1/6	0,12	1/10	0,76	1/12	0,93
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)	3/6	0,29	3/7	0,35			3/6	0,29	3/7	0,35
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)	1	0,14	1	0,17			1	0,14	1	0,17

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Δ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XV( ) ΕΚΤΑΣΗ 87: 50,50 Ha /ΠΛΗΘ.87: 3.284 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.290

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΘΕΣΙΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΘΕΣΙΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)		1,72		2,78	4	0,06		1,66		2,72
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)		1,80		2,91				1,80		2,91
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)		0,49		0,79	1	0,90				
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)	1/8	0,65	1/14	1,06			1/8	0,65	1/14	1,06
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)	1/11	0,59	2/18	0,95			1/11	0,59	2/18	0,95
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)	2/4	0,19	3/7	0,30			2/4	0,19	3/7	0,30
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)	1	0,09	1	0,16			1	0,09	1	0,16

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Αλλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες σάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό [illegible].

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α (Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ε
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XVI ( )ΕΚΤΑΣΗ 87:38,80 Ha /ΠΛΗΘ.87: 671 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 3.690

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)		0,35		1,93				0,35		1,93
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)		0,34	1	2,03				0,34	1	2,03
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)		0,10		0,55				0,10		0,55
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)	/2	0,13	1/10	0,74	2	3,70	/2	0,13		-2,96
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)	/2	0,12	1/12	0,66			/2	0,12	1/12	0,66
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)	/1	0,04	2/5	0,22			/1	0,04	2/5	0,22
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)		0,02	1	0,11			1	0,02	1	0,11

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ε
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XVII ( ) ΕΚΤΑΣΗ 87:56,40 Ha /ΠΛΗΘ.87: 1.387 /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.910

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ. ΓΗ(Ha)
1.Τοπικές Πλατείες, Πάρκα,Παιδ.Χαρές κλπ. (5,25 M2/κ)		0,72		3,10				0,72		3,10
2.Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/κ)		0,76	1	3,25				0,76	1	3,25
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ.,διοικ.λειτουρ) (1,50 M2/κ)		0,20		0,88				0,20		0,88
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/κ)	/4	0,28	1/15	1,18			/4	0,28	1/15	1,18
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/κ)	1/5	0,25	2/17	1,06			1/5	0,25	2/17	1,06
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/κ)	1/2	0,08	3/8	0,35			1/2	0,08	3/8	0,35
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/κ)	1	0,04	1	0,18			1	0,04	1	0,18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Αλλά αναφέρεται ο αριθμός αιθουσών.
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες σάν οικοπεδική έκταση γιατί η υπάρχουσα γή δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών, [illegible] πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ε
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XVIII ( )ΕΚΤΑΣΗ 87:55,60 Ha /ΠΛΗΘ.87: 3.004 / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 5.290

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		1,58		2,78	3	0,13		1,45		2,65
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		1,65	1	2,90				1,65	1	2,90
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,45		0,79				0,45		0,79
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/8	0,60	1/13	1,06			1/8	0,60	1/13	1,06
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	1/10	0,54	2/18	0,95	1/7	0,45	/3	0,09	1/11	0,50
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	2/4	0,19	3/7	0,32			2/4	0,19	3/7	0,32
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,09	1	0,16			1	0,09	1	0,16

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XIX (Ρόκη - Σάμη) ΕΚΤΑΣΗ 87:52,10 Ha /ΠΛΗΘ.87: 953 (1.048) /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.360

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,50		2,30	1	0,46		0,04		1,64
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		0,52		2,40				0,52		2,40
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,14		0,65				0,14		0,65
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	/3	0,19 (0,20)	1/12	0,87 (0,96)			/3	0,20	1/12	0,96
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	/4	0,17 (0,19)	2/16	0,78 (0,86)			/4	0,19	2/16	0,86
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	1/2	0,06	2/5	0,26			1/2	0,06	2/5	0,26
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,03	1	0,13			1	0,03	1	0,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. άπλα αναγράφεται ο αριθμός [illegible].
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδικό [illegible] γιατί η υπάρχουσα [illegible] δέν είναι κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά [illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΠΟΛΕΟ.ΕΝΟΤ. XXII (Σεισμόπληκτα) ΕΚΤΑΣΗ 87:47,30 Ha/ΠΛΗΘ.87:1.683(1.850)/ΠΛΗΘ.ΧΩΡΗΤΙΚ:4.730 (5.200)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,88		2,48	4	0,66		0,22		1,82
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)	1	0,92	1	2,60			1	0,92	1	2,60
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,25		0,70				0,25		0,70
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/5	0,33 (0,37)	1/14	0,94 (1,04)			1/5	0,37	1/14	1,04
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	1/6	0,30 (0,33)	2/17	0,85 (0,93)	1/3	0,45	/3	-0,12	1/14	0,46
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	1/2	0,10	3	0,28			1/2	0,10	3	0,28
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,05	1	0,14			1	0,05	1	0,14

ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XXIII (Ζευγάρια- Πεντέλη) ΕΚΤΑΣΗ 87:99,60 Ha /ΠΛΗΘ.87: 3.878(4.260) /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 7.970 (8.760)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		2,03		4,18	1	0,02		2,01		4,16
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)	1	2,13	1-2	4,38			1	2,13	1-2	4,38
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,58		1,20				0,58		1,20
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/11	0,77 (0,85)	1/23	1,59 (1,75)			1/11	0,85	1/23	1,75
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2/14	0,70 (0,77)	2/29	1,43 (1,58)	1/3	0,45	2/11	0,32	2/26	0,98
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	2/5	0,23	3/10	0,48			2/5	0,23	3/10	0,48
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,12	1	0,24			1	0,12	1	0,24

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. άπλα αναγράφεται ο αριθμός [illegible].
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες εάν οικοπεδικό [illegible] κατά κανόνα ορθά χωροθετημένη.
4) Ο πληθυσμός σέ παρένθεση περιλαμβάνει καί τό ποσοστό γιά [illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. - ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. XX (Ανατολή) ΕΚΤΑΣΗ 87:52,70 Ha /ΠΛΗΘ.87: 4.011 (4.412) / ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.920 (5.410)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		2,10		2,58	3	0,18		1,92		2,40
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)	1	2,20	1	2,70		0,65	1	1,55	1	2,05
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,60		0,74				0,60		0,74
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	1/11	0,80 (0,88)	1/14	0,98 (1,08)	1/	0,46	1/	0,42	1/	0,62
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	2/13	0,72 (0,79)	2/18	0,88 (0,97)	2/	0,45	2/	0,34	1/	0,52
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	2/5	0,24	2/6	0,29	2/3	0,14	2/2	0,24	1/3	0,15
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)	1	0,12	1	0,15			1	0,12	1	0,15

ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΤ
ΠΟΛΕΟ.ΕΝΟΤ. XXI (Ανατολή-επέκταση) ΕΚΤΑΣΗ 87:62,10 Ha/ΠΛΗΘ.87:559(615)/ΠΛΗΘ.ΧΩΡΗΤΙΚ. 3.890 (4.280)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987 ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΧΩΡΗΤ. ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ. Χαρές κλπ. (5,25 Μ2/κ)		0,29		2,04				0,29		2,04
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 Μ2/κ)		0,30	1	2,14				0,30	1	2,14
3. Κέντρο γειτονιάς (εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 Μ2/κ)		0,08		0,58				0,08		0,58
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 Μ2/κ)	/2	0,11 (0,13)	1/10	0,78 (0,86)			/2	0,13	1/10	0,86
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 Μ2/κ)	/2	0,10 (0,11)	2/14	0,70 (0,77)			/2	0,11	2/14	0,77
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 Μ2/κ)	/1	0,03	2/5	0,23			/1	0,03	2/5	0,23
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 Μ2/κ)		0,016	1	0,12				0,016	1	0,12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δέν είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. άπλα αναγράφεται ο αριθμός [illegible].
3) [illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3α
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛ.ΕΝΟΤ.-ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΑ : ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. Κ1 (Β' ΤΜΗΜΑ) ΕΚΤΑΣΗ 87:53,20 Ha /ΠΛΗΘ.87:388 (510)/ ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 3.630(3.990)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ.Χαρές κλπ. (3,50 M2/x)		0,14		1,27				0,14		1,27
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/x)		0,21	1	1,99				0,21	1	1,99
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (2,90 M2/x)		0,12		1,05				0,12		1,05
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/x)		0,08 (0,10)	1/10	0,73 (0,80)				0,10	1/10	0,80
5. Δημοτικά σχολεία. (1,20 M2/x)		0,07 (0,09)	1/13	0,653 (0,72)				0,09	1/13	0,72
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/x)		0,025	2/5	0,22				0,025	2/5	0,22
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/x)		0,012	1	0,11				0,012	1	0,11

ΣΥΝΟΙΚΙΑ : ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΟΛΕΟ. ΕΝΟΤ. Κ2 (Ν' ΤΜΗΜΑ) ΕΚΤΑΣΗ 87:60,70 Ha /ΠΛΗΘ.87:1.473(1.934) /ΠΛΗΘ. ΧΩΡΗΤΙΚ: 4.670 (5.350)

	ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΣΥΝ. ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ.		ΔΙΑΤΙΘΕΜ. ΓΗ 1981		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1987		ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΗΤ.	
	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)	ΜΟΝ	ΓΗ(Ha)
1. Τοπικές Πλατείες, Πάρκα, Παιδ.Χαρές κλπ. (3,50 M2/x)		0,51		1,70		0,43		0,08		1,27
2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις. (5,50 M2/x)	1	0,81	1	2,68			1	0,81	1	2,68
3. Κέντρο γειτονιάς(εμπ. πολιτιστ, διοικ. λειτουρ) (1,50 M2/x)		0,43		1,41				0,43		1,41
4. Γυμνάσια - Λύκεια. (2 M2/x)	1/5	0,30	1/14	0,97 (1,07)	1/	0,78		-0,48	1/	0,29
5. Δημοτικά σχολεία. (1,80 M2/x)	1/6	0,26	2/18	0,88 (0,96)	1/	0,65		-0,39	1/	0,31
6. Νηπιαγωγεία. (0,60 M2/x)	1/2	0,09	2/6	0,29			1/2	0,09	2/6	0,29
7. Παιδικοί-Βρεφικοί Σταθμοί. (0,30 M2/x)	1	0,04	1	0,15			1	0,04	1	0,15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Περιλαμβάνονται καί οι χώροι πού κρατήθηκαν στήν εκτός σχεδίου περιοχή.
2) Ο αριθμός μονάδων δ[illegible] είναι πάντα προσδιορισμένος σέ επίπεδο Γ.Π.Σ. Απλά αναγράφεται ο αριθμός [illegible].
3) Οι νέες ανάγκες δέν είναι πάντα προσδιορισμένες σάν οικοπεδική έκταση γιατί [illegible] γή δέν είναι [illegible].
4) [illegible] καί τό ποσοστό γιά υπολογισμό αναγκών [illegible] πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3.β
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΙΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤ.-ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΗΘ.ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. ΣΥΝΟΙΚΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	1981 Ha	1981 Αιθ.	ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. Ha	ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. Αιθ.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡ. Ha	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡ. Αιθ.	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ha	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Αιθ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α1 12.460 κατ.	ΑΘΛ.	-		6,87		6,87		3,38		Μόνο στίς πολ. ενοτ. Ια και Ι από εισφορές.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ	-	-	2,54	33	2,54	33	2,54	33	Στίς πολ.ενοτ. Ια κ'Ι από εισφ.
	ΔΗΜ.	0,25	8	2,28	32	2,03	24	-	24	Κατανομή στίς γειτονιές.
Α 11.700 κατ.	ΑΘΛ.	-	-	6,43	-	6,43	-	2,99	-	Στίς πολ. ενοτ. III κ'IV εξαρτάται από τίς εισφορές. Υπάρχει ο Αθλ. πυρ.Β(Λιμνοπούλα) εκτός σχεδίου επιπέδου πόλης 6,44Ha.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ	1,09	24	2,35	32	1,26	16		16	Αν δέν υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης τού υπάρχοντος γηπέδου νά βρεθούν στήν Καλλιθέα(IV) έστω καί σέ βάρος τού Αθλ. Πυρήνα.
	ΔΗΜ.	0,39	13	2,11	39	1,72	26		18	Τό έλλειμμα τόσοσέ γή όσο καί σέ αίθουσες είναι σοβαρότατο. Ιδιαίτερα γιά τήν πολ. ενοτ. VI (χρειάζονται άλλες 8)
Β 18.540 κατ.	ΑΘΛ.	2,20	-	10,18	-	7,98				Δέν υπάρχει άλλος χώρος.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	0,86	16	3,70	48	2,84	32		32	Δυνατότητα χρησιμοποίησης 24 αιθουσών πού περισσεύουν στίς όμορες συνοικίες Γ'κ'Δ καί 8 αίθ. από τό πολυδύναμο τής συν Ε.
	ΔΗΜ.	1,46	49	3,34	61	1,88	12		12	Ελλειψη χώρου. Δυνατότητες στήν ΙΧ από εισφορές 9 αίθουσες περίσσευμα 3 αίθουσες από συνοικία Γ. Σύνολο 12.
Γ 11.310 κατ.	ΑΘΛ.	-		6,16		6,16		4,16*		*Μπορούν νά βρεθούν μόνο στήν εκτός σχεδίου περιοχή(Παμβωτίδα)
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	1,64	46	2,25	29	3,89	-17		-17	Οικοπεδική ανεπάρκεια. Ομως περισσεύουν 17 αίθουσες. Νά διατεθούν στή συνοικία Β.
	ΔΗΜ.	0,80	40	2,03	37	1,23	-3		-3	Οικοπεδική ανεπάρκεια. Ομως περισσεύουν 3 αίθουσες. Νά δοθούν στήν συνοικία Β.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α - 11.2.3.β
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΠΛΗΘ.ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. ΣΥΝΟΙΚΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	1981 Ha	1981 Αιθ.	ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. Ha	ΕΤΟΣ ΧΩΡΗΤ. Αιθ.	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡ. Ha	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡ. Αιθ.	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ha	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Αιθ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δ 16.000 κατ.	ΑΘΛ.	-		8,79		8,79		2,72		Μπορούν νά βρεθούν από εισφορές. Πυρήνας Β στο Λοσπότοπο, 4,50 Ha.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	1,99	49	3,20	42	1,21	-7		-7	Περισσεύουν 7 αίθουσες. Νά διατεθούν στήν συνοικία Β.
	ΔΗΜ.	0,54	19	2,87	54	2,33	35		35	Δυνατότητες στίς επεκτάσεις.
Ε 14.890 κατ.	ΑΘΛ.	-		8,18		8,18		8,18		Μπορούν νά βρεθούν στό χώρο τού στρατοπέδου καί στήν επέκταση από εισφορές σέ γή.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	3,70		2,98	38	-0,72 +1,06	38	1,06	38	Παρέχονται 8 αίθουσες από τό "πολυδύναμο" στήν συν. Β. Χρειάζονται 9 στήν πολ. ενοτ. XVIII. Θά υπάρχει πλεόνασμα γής λόγω κακής χωροθέτησης "πολυδυνάμου".
	ΔΗΜ.	0,45	7	2,67	47	2,22	40		40	Δυνατότητες στό χώρο τού στρατοπέδου, καί από εισφορές κατανομή κατά γειτονιές.
ΣΤ ΑΝΑΤΟΛΗ 13.190 κατ.	ΑΘΛ.	0,65		7,24		6,40		6,40		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή, καί από μη εφαρμοσμένο σχέδιο επέκτασης.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	0,46		2,90	40	2,44		2,44		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή καί Ζ.Α.Α.
	ΔΗΜ.	0,45		2,60	47	2,15		2,15		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή καί Ζ.Α.Α.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ 8.650 κατ.	ΑΘΛ.	-		4,67		4,67		4,67		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή καί Ζ.Α.Α.
	ΓΥΜ-ΛΥΚ.	0,78		1,87	24	1,09		1,09		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή καί Ζ.Α.Α.
	ΔΗΜ.	0,65		1,68		1,03		1,03		Δυνατότητες από εισφορές σέ γή καί Ζ.Α.Α.
XXII 4.730 κατ.										ΒΛΕΠΕ Α-11.2.3.α
XXIII 7.970 κατ.										ΒΛΕΠΕ Α-11.2.3.α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Α/Α	ΠΟΛΕΟ-ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟ-ΤΗΤΑ	ΠΛΗΘ. 1981 (κατ.) (1) p	ΕΚΤΑΣΗ (Ha) (2) ε	ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. (3) σ	(3α) σ'	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΩΦΕΛ.ΕΠΙΦ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Μ2/κατ) (4) κ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.& ΤΕΧ. ΥΠΟΔΟΜΗ (Μ2/κατ) (5) u	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ BRUTTO (κατ./Ha) (6) d=σ×κ	(6α) 0'4/κ+u	ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ (7) λ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (κατ.) (8) ο=ε×d×λ	ΑΠΟΜΕΙΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (κατ.) (9) ο'=ο-p	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ια	301	54.8	0.7	(0.60)	32	41.95	117	(80)	0.68	4360	4059	
2	I	206	33.6	0.8	(0.60)	32	45.90	117	(80)	0.68	2680	2474	
3	II	1489	52.0	1.2	(0.97)	32	34.45	161	(105)	0.65	5440	3951	
4	III	1050	29.7		(1.09)	52		172	(112)	0.65	3310	2260	
5	IV	1656	17.7		(0.83)	30		176	(120)	0.68	2130	474	
6	V	2722	17.9		(1.41)	30		281	(183)	0.65	3280	558	
7	VI	2400	15.0		(1.50)	30		304	(198)	0.65	2980	580	
8	VII	3829	23.1		(1.37)	30		203	(197)	0.65	4560	731	(1.48) εντός σχ. - (0.40) επέκταση
9	VIII	5402	22.2		(1.77)	30		462	(300)	0.65	6600	1198	
10	IX	5826	39.2		(1.27)	30		287	(187)	0.65	7320	1494	(1.67) εντός σχ., (0.80)επέκταση; (0.20) λόφος
11	X	2563	21.0		(1.44)	30		309	(201)	0.65	4230	1667	
12	XI	4544	41.1		(1.62)	29		207	(135)	0.65	5560	1016	
13	XII	1325	12.5		(0.90)	28		174	(122)	0.70	1520	195	
14	XIII	4106	24.7		(1.43)	30		301	(196)	0.65	4840	734	
15	XIV	4519	51.1		(1.05)	30		174	(115)	0.66	5870	1351	(1.52) εντός σχεδ.-(0.70) επέκταση
16	XV	3022	50.5		(1.07)	30		158	(104)	0.66	5290	2268	(1.37) εντός σχεδ. - (0.70) επέκταση
17	XVI	618	38.8	1.1	(0.80)	32	41.95	140	(95)	0.68	3690	3072	
18	XVII	1277	56.4	1.4	(0.95)	32	41.95	154	(105)	0.68	5910	4633	
19	XVIII	2765	55.6	1.1	(0.80)	32	41.95	140	(95)	0.68	5290	2525	
20	XIX	877	52.1		(0.63)	34		127	(84)	0.66	4380	3503	
21	XX	3692	54.6		(0.63)	32		132	(90)	0.68	4920	1228	
22	XXI	514	64.9	0.5	(0.40)	32	41.95	88	(60)	0.68	3890	3376	
23	XXII	1549	47.3		(0.93)	31		147	(100)	0.68	4730	3181	(0.90) εντός σχεδ. - (0.60) επέκταση
24	XXIII	3569	99.6	0.7	(0.60)	31		118	(80)	0.68	7970	4401	
25	K1	350	53.2	0.7	(0.50)	32	41.60	110	(75)	0.68	3980	3630	
26	K2	1330	60.7	0.8	(0.55)	32	42.04	118	(80)	0.68	4870	3540	
	ΣΥΝ.	61501	1089.3								119660	58159	

ΣΗΜ : (1) Στήν στήλη (3α) αναγράφεται ο μέσος σ.δ. περιοχής κατοικίας. Προκύπτει από μείωση 10% κατά μέσο όρο τών θεσμοθετημένων σ.δ. των υφισταμένων σχεδίων και απο τούς προτεινόμενους σ.δ. στίς επεκτάσεις.
(2) Ο "μέσος σ.δ." τών προδιαγραφών είναι θεωρητικός καί έχει κάποιο νόημα μόνο γιά τίς επεκτάσεις. Γι' αυτό προστέθηκε ο μέσος σ.δ. περιοχής κατοικίας πού είναι πιο κατανοητός καί ελέγξιμος.
(3) Η πυκνότητα BRUTTO τής στήλης (6α) προκύπτει από d x λ είναι αυτή πού αναγράφεται στόν πίνακα Α-11.α καί στούς χάρτες Π 1-4, Π 1-5 καί Π.1.11

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.α.
(Γ' ΦΑΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ -ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ									ΠΡΟΤΑΣΗ		
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1981 ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ Ha	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΣΥΕ 1981	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ %	ΠΛΗΘ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1981*	d BRUTTO κατ/Ha	ΠΛΗΘΥ. 1987 ΕΚΤΙΜΗΣΗ +8,65%	d BRUTTO βάσει τάσεων κατ/Ha	d** ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ αναπροσ. κατ/Ha	ΟΡΙΑΚΟΣ ΠΛΗΘ. ΕΠΙΘΥ. χωρητ.	ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α1	Ια	54,80	135		301	6	327	6	80	4.360	12.480
1.996	I	33,60	82		206	6	224	7	80	2.680	κατ.
κατ.	II	52,00	865		1.469	29	1.618	31	105	5.440	
Α	III	29,70	536		1.050	35	1.141	38	112	3.310	11.700
7.828	IV	17,70	1.186		1.656	94	1.799	101	120	2.130	κατ.
κατ.	V	17,90	2.345		2.722	155	2.958	165	183	3.280	
	VI	15,00	1.597		2.400	160	2.608	174	198	2.980	
Β	VII	23,10	3.759		3.829	166	4.160	193	197	4.560	18.540
15.057	VIII	22,20	4.957		5.402	243	5.870	264	300	6.660	κατ.
κατ.	IX	39,20	4.801		5.826	149	6.330	161	187	7.320	
Γ	X	24,00	1.529		2.563	122	2.785	132	201	4.230	11.310
8.432	XI	41,10	3.589		4.544	111	4.937	120	135	5.560	κατ.
κατ.	XII	12,50	1.119		1.325	106	1.440	115	122	1.520	
Δ	XIII	24,70	2.653		4.100	166	4.461	180	196	4.840	16.000
11.647	XIV	51,10	4.137		4.519	88	4.910	96	115	5.870	κατ.
κατ.	XV	50,50	1.841		3.022	60	3.284	65	104	5.290	
Ε	XVI	38,80	325		618	16	671	17	95	3.690	14.890
4.660	XVII	56,40	784		1.277	23	1.387	24	105	5.910	κατ.
κατ.	XVIII	55,60	1.682		2.765	50	3.004	54	95	5.290	
ΣΤ	XIX	52,10	457		877	17	953	18	84	4.380	13.190
5.063	XX	54,60	2.084		3.692	68	4.011	73	90	4.920	κατ.
κατ.	XXI	64,90	318		514	8	559	9	60	3.890	
	XXII	47,30	1.106		1.549	33	1.683	35	100	4.730	
	XXIIIα	(54,40)	(2.171)		(2.919)	(54)	(3.164)	(58)	(80)	(4.353)	
	XXIIIβ	(45,20)	(490)		(657)	(15)	(714)	(16)	(80)	(3.617)	
	XXIII σ.	99,60	2.661		3.569	36	3.878	39	80	7.970	
ΣΥΝΟΛΟ		975,40	44.558	34,25	59.821	61	64.998	67	114	110.810	
ΚΑΤΣΙΚΑ	K1	53,20	330		350	7	388	7	75	3.980	8.850
	K2	60,70	1.256		1.330	22	1.473	24	80	4.870	
ΣΥΝΟΛΟ		113,90	1.586	5,85	1.680	15	1.861	17	78	8.850	

* Η εκτίμηση πληθυσμού 1981 έγινε γιά ολόκληρη τήν περιοχή πού περικλείεται από τά όρια σχεδίου 87. Η προσαύξηση εν σχέσει με τήν ΕΣΥΕ εκτιμήθηκε σέ 34,25%. Στό σύνολο θεωρείται σωστή.
Ο έλεγχος χωρητικότητας βάσει θεσμοθετημένων σ.δ. καθώς καί διάφορες άλλες συνεκτιμήσεις οδήγησαν στήν χοντρική μόνο εκτίμηση κατανομής τού πληθυσμού 1981 στίς πολεοδομικές ενότητες, έλλειψει αποχρωστικών στοιχείων. Η κατανομή αυτή διαφέρει από τόν γενικό μέσο όρο. Σίγουρα υπάρχει καί διαφορετικός ρυθμός αύξησης 1981-1987 γιά κάθε πολ. ενότητα πού είναι επίσης αδύνατο νά εκτιμηθεί μέ τά στοιχεία πού διατίθενται. Μέ τήν [illegible] επιφύλαξη συνεπώς παρατίθενται οι εκτιμήσεις πληθυσμών απλά σάν τήν πιθανότερη τάξη μεγέθους. [illegible] καί έλεγχος μπορεί νά γίνει μόνο σέ επίπεδο ΠΜΕ-Α.
** Η πυκνότητα πού αναγράφεται αφορά στό όριο κορεσμού. Στόν πίνακα Α-11.5 [illegible] σε παρένθεση στήν [illegible].


ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ Π.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4.1. Προτεραιότητες, Πρόγραμμα Προϋπολογισμός Έργων

χιλ.δρχ.

ΕΡΓΑ	Π.4.1.1. Προτεραιότητα			Π.4.1.4. Πρόγραμμα		Φορέας	Π.4.1.2. Προϋπολογισμός	Παρατηρήσεις
	α	β	γ	μέχρι 1987	μετά 1987			
1 Σύστημα περιμετρικών δακτυλίων, αρτηρίες κόμβοι	•/Μ 1)			•	•	ΥΔΕ		
2 Σταθμοί υπεραστικών								
λεωφορείων		•/Μ				Δημοτική Επιχείρηση		υπάρχει γη
φορτηγών		•/Μ						υπάρχει γη
χώροι στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων	•							γη από εισφορές και απαλ/σεις
χονδρεμπόριο	•			•	•	Δημοτική Επιχείρηση		υπάρχει γη (8,9 Ηα) (υποδομή ζώνης χονδρεμπορίου αποθήκες)
3 Βιομηχανικό κέντρο	•			•	•			βλ.Πίνακα έργων 5ετούς 1983-1987
4 Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου Ιωαννίνων	•			•	•	Δήμος/ΥΔΕ		βλ.Πίνακα έργων 5ετούς 1983-1987
5 Περιοχή εξυγίανσης	•/Μ			•	•			Σε ειδική μελέτη θα προσδιοριστεί ο φορέας και θα εκτιμηθεί το κόστος
6 Αθλητικές εγκατ/σεις								
αθλητικοί πυρήνες Β Σταυράκι	•			•		ΓΓΑ		Κοινοτική γη (6,6 Ηα)
Πάρκο Πυρσινέλλα	•			•				απαλ/σεις (βλ. αρ.13 χάρτη Π.4.1.)
Λιμνοπούλα		•			•			υπάρχει γη (9,0 Ηα)
αθλητικοί πυρήνες Α	•	•		•	•			γη από απαλ/σεις και εισφορές (44,7 Ηα)
Υγρός στίβος			•		•			(βλ.αρ.12 χάρτη Π.4.1.)
7 Πανηπειρωτικό στάδιο	•/Μ	•		•	•	ΓΓΑ		βλ.πίνακα έργων πενταετούς 1983-1987
8 Έτοιμη κατοικία	•	•		•	•			Σε ειδική μελέτη θα προσδιοριστεί ο φορέας και θα εκτιμηθεί το κόστος
9 Ιχθυόσκαλα"	•			•		ΔΗΜΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.		Βλέπε πίνακα έργων άλλων φορέων.
10 Ιχθυογεννητικός σταθμός	•			•	•	ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ		Βλέπε πίνακα έργων Νομαρχιακού Προγράμματος 1985
11 Σταθμοί βιολογικού καθαρισμού	•/Μ			•	•	ΥΔΕ/Δήμος		
14 Νεκροταφεία								
Βόρειο	•			•		Δήμος, ΟΤΑ		Απαλ/σεις (7,95 Ηα)
Νότιο	•			•		Δήμος, ΟΤΑ		Κοινοτική γη (4,55 Ηα)
15/1 Διοικ. Κέντρο			•/Μ		•	Νομαρχία		
16/2 Τουρισμός Αναψυχή			•/Μ		•	Δήμος, ΕΟΤ		
17/3 ΒΙΠΕ			•		•	ΕΤΒΑ		
18/4 Κέντρα Υγείας						Υ.Κοιν.Υ.		
Βορ.Κ.Υγείας			•/Μ		•			3στρ. (κόστος εκτός γης)
Νοτ.Κ.Υγείας			•/Μ		•			3στρ. (κόστος εκτός γης)
19/5 Αρτηρίες			•		•	Δήμος,ΥΔΕ		
20 Βρεφονηπιακοί & παιδικοί σταθμοί	•			•		Υ.Κοιν.Υ.		2)
21 Νηπιαγωγεία	•			•		Υ. Παιδείας		
22 Δημοτικά σχολεία	•			•		Υ. Παιδείας		
23 Μέση Εκπαίδευση	•			•				3)

1) Αναγκαιότητα μελέτης
2) Βλ.και πίνακες Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και αναλυτικό πίνακα ιδρυμάτων κατά πολεοδομική ενότητα
3) Δεν περιλαμβάνεται η Ανωτέρα και η Ανωτάτη Εκπαίδευση


ΥΣ-3
250KVA
ΥΣ-4
150 KVA
ΥΣ-5
75KVA
ΥΣ-8
15KVA
ΥΣ-9
250KVA
ΥΣ-12
150KVA
ΥΣ-13
75KVA
ΥΣ-20
75 KVA
ΥΣ-11
150 KVA
ΥΣ-10
150KVA
ΥΣ-6
150KVA
ΥΣ-70
250KVA
ΥΣ-71
150KVA


ΕΠΑ
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles
Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit
Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η
Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station
Σταθμος ζευξεως
Merging station
Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line
Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line
Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre
Τηλεοπτικος πομπος
Television trasmitter
Ραδιοφωνικος πομπος
Radio trasmitter
Ραδιοτηλεοπτικος πομπος
Radiotelevision transmitter
Υπηρεσιες ΟΤΕ
Telecommunication services
ΥΣ-14 50 KVA
ΥΣ-3 75 KVA
ΥΣ-2 50 KVA
ΥΣ-10 25 KVA
ΥΣ-1 150 KVA
ΥΣ-7 150 KVA
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΑΡΤΗΣ
Π-2 6.2 7.2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΕΠΑ
32·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων

Ορια σχεδίου πόλης 1987

Πυροσβεστικός σταθμός
Fire station

Σημείο υδροληψίας για πυρόσβεση
Water supply point for fire

Ορια περιοχών επέμβασης πυροσβεστικών σταθμών

Περιοχές εξυπηρέτησης πληθυσμού από τους χώρους συγκέντρωσης

Χώροι περίθαλψης

Ζώνη πυρασφάλειας
Fire proof zones

Χώροι κατάλληλοι για συγκέντρωση πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού

1. Σχολεία
2. Πάρκα
3. Πλατείες
4. Ιδιωτ. χώροι
5. Στάδιο
6. Camping

18177/86

29 Οκτωβρίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100 000

1981

αρβανιτίδου μ. α.
ζώης ζ. α.π.Α
κυργιάννη φ. α.π.Α
μ. σαρε. α. α.π.Γ
παγκρατίου ε. α.
παρλαπας γ. α.π.Α
σκαυρας κ. α.π.Α


βασος ε. υδρ
μοναστηριωτης α. οικ
νεόλος κ. ε.συγκ.
οινονης κ. μη.ηλ
κατσημπίρος κ. περ
κλιμινεζας α. γεω.

συνεργάτες
λεβεντης δ. α.
π[illegible]τηρας ν. α
κοντεοπουλος δ. σχεδ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-3

ΙΩΑΝΝΙΝΑ



ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Αναδασωση
Reforestation

Παρακτια φυτευση
Costal lay-out

Φυτευσεις προστασιας - αναδειξης
Planting for protection and enhancement

Δικτυα αστικου πρασινου
Green area

1981

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.10


ΦΥΤΕΥΣΗ

1:10.000

ΜΑΡΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Σ.Ι.Μ.
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Town-plan boundaries 1987

Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους

Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων

Αγωγοί ακαθάρτων προτεινόμενοι από πρόσφατη εγκεκριμένη μελέτη και προτεινόμενοι και από μελέτη ΓΠΣ

α) κατασκευασθέντες

β) υπολειπόμενοι να κατασκευασθούν

αγωγοί νέοι προτεινόμενοι από μελέτη ΓΠΣ

Καταθλιπτικοί αγωγοί προτεινόμενοι από πρόσφατη εγκεκριμένη μελέτη και προτεινόμενοι και από μελέτη ΓΠΣ

α) κατασκευασθέντες

β) υπολειπόμενοι να κατασκευασθούν

νέοι προτεινόμενοι από μελέτη ΓΠΣ

Σημείο εκβολής ακαθάρτων

Αντλιοστάσιο

Pumping station

φρεάτια κατάληξης των καταθλιπτικών αγωγών εγκεκριμένης μελέτης και προτεινόμενα και από μελέτη ΓΠΣ

φρεάτια κατάληξης των καταθλιπτικών αγωγών νέα προτεινόμενα από μελέτη ΓΠΣ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Sewage treatment plant

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


αρβανιτίδου μ.	α.
ζώης ι.	α.π.Α
κουργιάννη φ.	α.π.Α
μεσσαρέ α.	α.π.Γ
παγκρατίου ε.	α.
παρλόπας γ.	α.π.Α
σκούρας κ.	α.π.Α
βάσσας ε.	υδρ.
μοναστηριώτης α.	οικ.
ντόλας κ.	ε.συγκ.
σινάνης κ.	μη.ηλ
χατζημπίρος κ.	περ
χλιμίντζας ο.	γεω.


συνεργάτες

λεβέντης δ.	α.
πλαστήρας ν.	α
χαντζόπουλος δ.	σχεδ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ





Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

α) κατασκευασθεντες

β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν

αγωγοι νεοι προτεινομενοι απο μελετη Γ.Π.Σ.

α) κατασκευασθεντες

β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν

νεοι προτεινομενοι απο μελετη Γ.Π.Σ.

Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plans

ΓΠ1877/86

29 Οκτωβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ... 1:100.000 ... 39°45 ... 2°45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

αρβανιτιδου μ.	α.
ζωης z	α.π.Α
κυργιοννη φ.	α.π.Α
μεσαρε α.	α.π.Γ
πουκροτιου ε.	α.
παρλαπας γ.	α.π.Α
σκουρας κ.	α.π.Α
βασος ε.	υδρ.
μοναστηριωτης α.	οικ
νεολος κ.	ε.συγκ
οινονης κ.	μη.πλ
κατζημπιρος κ.	περ
κλιμιντζος α.	γεω.
συνεργατες	
λεβεντης δ.	α.
πλαστηρας ν.	α
κοντζοπουλος δ	σχεδ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.4.2


● **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000

ΜΑΡΤΗΣ 1984


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αγ Ιωαννης
Προς Ταφρο Λαγυιτσας
Προς Ταφρο Λαγυιτσας


Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ορια περιοχης με δικτυο ομβριων
Βασικοι αγωγοι ομβριων
Main storm sewer
AO
Σημειο εκβολης ομβριων
End of storm sewer outfall
Συλλεκτηριες ταφροι
Intercepting canal
AT
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
100 000
1981
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Π-2.3.2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
1 5 000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΡΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries 1987

Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers

Βασικοί αγωγοί ομβρίων
Main storm sewer

α) κατασκευασμένοι

β) υπολειπόμενοι να κατασκευασθούν

γ) εκτροπή από το παλαιό δίκτυο της πόλης

νέοι προτεινόμενοι

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outlet

Συλλεκτήριες τάφροι
Intercepting canal


α) κατασκευασμένες

νέες προτεινόμενες

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100 000

1981



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π-2.3.2


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

1 : 5 000

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΑΡΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ε.Π.Α
32-84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

ΖΟΕ Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones

Αρθρο 13 Ν.1337/83

ΖΕΚ Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones


Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement


Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot ratio for specified target groups


29 Οκτωβρίου 1986.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ






Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982
Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement
Ζωνες ενεργου πολεοδομιας
Zone of operational planning
Ζωνες αστικου αναδασμου
Urban land adjustment zone
Ζωνες κανονιστικων ορων δομησης
Zones of planning control
ΖΑΣ
Ζωνες αγορας συντελεστη
Zones of transfer development rights
29 Οκτωβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.8
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
1:10.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ε Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town-plan boundaries
Ορια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά υψομετρικές ζώνες
Limits of supply area according to pumping
Βασικοί αγωγοί:
Main conduits
Με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα
Gravity flow, pressure conduit looped system
Με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα
Gravity flow, pressure conduit open system
Με ελεύθερη ροή
Free flow
Με καταθλιψη
Pumped supply
Αγωγός μη πόσιμου νερού
Conduit for non-potable water
Δεξαμενές αποθήκευσης
Storage tank
Επίγεια δεξαμενή
Surface storage
Υδατόπυργος
Elevated storage
Αντλιοστάσιο
Pumping station
29 Οκτωβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1981
συνεργάτες
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.2.2
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Ε.Π.Α.
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης
Townplan boundaries

Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι
Main conduits

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
Gravity flow pressure conduit looped system

Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
Gravity flow pressure conduit open system

Με ελευθερη ροη
Free flow

Με καταθλιψη
Pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non-potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

Επιγεια δεξαμενη
Surface storage

Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Μειωτης πιεσης και ζευξη των δικτυων αν υπαρξει αναγκη τροφοδοσιας της χαμηλης ζωνης απο την υψηλη

Π1877/86

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1981

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ


Π-2.2.2

1 : 5.000

ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Γεωργική Σχολή

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Area served by cesspools

Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Skeleton sanitary sewers

Αγωγοι ακαθαρτων προτεινομενοι απο προσφατο εγκεκριμενη μελετη και προτεινομενοι και απο μελετη ΓΠΣ

α) κατασκευασθεντες

β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν

αγωγοι νεοι προτεινομενοι απο μελετη ΓΠΣ

Καταθλιπτικοι αγωγοι προτεινομενοι απο εγκεκριμενη μελετη και προτεινομενοι και απο μελετη ΓΠΣ

α) κατασκευασθεντες

β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν

νεοι προτεινομενοι απο μελετη ΓΠΣ


Σημειο εκβολης ακαθαρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστασιο
Pumping station

φρεατια καταθλιψης των καταθλιπτικων αγωγων εγκεκριμενης μελετης και προτεινομενα και απο μελετη ΓΠΣ

φρεατια καταθλιψης των καταθλιπτικων αγωγων νεα προτεινομενα απο μελετη ΓΠΣ

Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
φ - 39°45	1981	αρβανιτιδου μ.	α.
λ - 2°45		ζωης ε.	α.π.Α
		κυργιαννη φ.	α.π.Α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		μεσσαρε ο.	α.π.Γ
		πογκρατιου ε.	α.
		παρλαπας γ.	α.π.Α
		σκαυρος κ.	α.π.Α
		βασος ε.	υδρ.
		μοναστηριωτης α.	οικ.
		ντολος χ.	ε.συγκ.
		οινανης κ.	μη.ηλ.
		χατζημπιρος κ.	περ.
		κλιμιντζας ο.	γεω.
		συνεργατες	
		λεβεντης δ.	α.
		πλαστηρας ν.	α.
		κονσταντουλος δ.	σχεδ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.4.2


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Νεοχωρόπουλον



Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια σχεδιου πολης 1987
Περιοχη εξυπηρετησης με βοθρους
Βασικοι αγωγοι ακαθαρτων
Αγωγοι ακαθαρτων προτεινομενοι απο προσφατη εγκεκριμενη μελετη και προτεινομενοι και απο μελετη ΓΠΣ
α) κατασκευασθεντες
β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν
αγωγοι νεοι προτεινομενοι απο μελετη ΓΠΣ
Καταθλιπτικοι αγωγοι προτεινομενοι απο προσφατη εγκεκριμενη μελετη και προτεινομενοι και απο μελετη ΓΠΣ
α' κατασκευασθεντες
β' υπολειπομενοι να κατασκευασθουν
νεοι προτεινομενοι απο μελετη ΓΠΣ.
Σημειο εκβολης ακαθαρτων
Αντλιοστασιο
φρεατια καταληξης των καταθλιπτικων αγωγων εγκεκριμενης μελετης και προτεινομενα και απο μελετη ΓΠΣ
φρεατια καταληξης των καταθλιπτικων αγωγων νεα προτεινομενα απο μελετη ΓΠΣ
Εγκαταστασεις επεξεργασιας λυματων
Sewage treatment plant
Λ Ι Μ
Γεωργικη Σχολη
920
12000
12500
13000
29 Δεκεμβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100 000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
αρβανιτιδου μ. α.
ζωης z. α.π.Α
κυργιαννη φ. α.π.Α
μεσσαρε σ. α.π.Γ
παγκρατιου ε. α.
παρλαπας γ. α.π.Α
σκουρος κ. α.π.Α
βοσος ε. υδρ.
μοναστηριωτης σ. οικ
ντολος κ. τ.συγκ.
σινανης κ. μη.ηλ
κατσημπιρας κ. περ
κλιμινετσος σ. γεω.
συνεργατες
λεβεντης δ. α.
πλαστηρος ν α
χαντζοπουλος δ. σχεδ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.4.2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





ΕΠΑ
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια Ζ.Ο.Ε.
Urban development control zone limits
Αναδάσωση
Reforestation
Παράκτια φύτευση
Φυτεύσεις προστασίας - ανάδειξης
Planting for protection and enhancement
Green area
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1981
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.10
ΦΥΤΕΥΣΗ
1:10.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ




ΕΠΑ
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.8
ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
1:10.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Ε Π Α
82-84
Όρια ζώνης αστικού ελέγχου
Urban development control zone limits
Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Special financial incentive zones
Άρθρο 13 Ν.1337/83
Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Other special incentive zones
Όρια περιοχής ανάπλασης
Renewal-area limits
Όρια περιοχής περιβαλλοντικής - εξυγίανσης-αναβάθμισης
Area of environmental improvement
29 Οκτωβρίου 1986.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-17
ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


A
Ia


Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΥ 100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
αρβανιτιδου μ. α.
ζωης ζ. α.π.Α
κυργιαννη φ. α.π.Α
μεσαρε ο. α.π.Γ
παγκρατιου ε. α.
παρλαπας γ. α.π.Α
σκουρας κ. α.π.Α
βασος ε. υδρ.
μοναστηριωτης α. οικ.
νταλας χ. τ.συγκ.
οινανης χ. μη.ηλ
χατζημπιρος κ. περ.
χλιμιντζας α. γεω.
συνεργατες
λεβεντης δ. α.
πλαστηρας ν. α
κοντζοπουλος δ. σχεδ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.ΙΙ
γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
29 Οκτωβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


A
B
VI
V
183
VII
197
VIII
200
X
201
IX
XXIII
80

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδιου πολη, 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre 1923 settlement

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Gross density per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολ.
Central area

Τοπικα κεντρα πολεοδ. ενοτητων/γειτονιων
Local centre - district/neighborhood

Κατοικια
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμπορειο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Ορια ζωνης προστασιας φυσικου περιβαλλοντος
Protection natural environment limit

Οριο αναδασωτεας περιοχης
Reforestration area limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης λιανικου εμποριου
Retail development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης χονδρικου εμποριου και αποθηκ.
Wholesale and warehouses development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης παρκων βιομηχανιας
Industrial park development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης παρκων βιοτεχνιας
Manufacturing park development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης τουρισμου
Touristic development zone limit

Ρ/1879/86

29 Οκτωβρίου 1986.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Οριο ζωνης ανπλασης
Renewal area limit

Οριο ζωνης ενεργου πολεοδομ.
Operation planning zone limit

ZEΠ

ZAA

XII
132

Γ

XI
135

XIII
196

Δ
XV
104

XIV
115

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 φ-39°40' λ-0°40'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

αρβανιτιδου μ.	α.
ζωης ζ.	α.π.Α'
κυργιαννη φ.	α.π.Α'
μεσαρε α.	α.π.Γ'
παγκρατιου ε.	α.
παρλαπας γ.	α.π.Α'
σκουρας κ.	α.π.Α'
βασος ε.	υδρ.
μονοστηριωτης α.	οικ.
νεολας κ.	τ.συγκ.
οινατης χ.	μη.πλ.
χατζημπιρος κ.	περ.
χλιμιντζος α.	γεω.
συνεργατες	
λεβεντης δ.	α.
πλαστηρας ν.	α.
κανελοπουλος δ.	σχεδ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-1.II ● γενικο πολεοδομικο σχεδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΜΑΡΤΗΣ 1984


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Νεοχωρόπουλον
484 24


ΕΠΑ
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Σημείο εκβολής ομβρίων
Συλλεκτήριος τάφρος
Λ Ι Μ
Γεωργική Σχολή
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
100 000
1981
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Π-2.3.2.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
1:5 000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
29 Οκτωβρίου 1986



XVII
105
E
XIX
84



Ε.Π.Α
82-84
XX
90
ΣΤ
XXI
60
Γεωργική Σχολή
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ
100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1981
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ζωης ε. α.π.Α'
κυργιαννη φ. α.π.Α'
μεσορε ο. α.π.Γ'
πογκρατιου ε. α
παρλοπας γ. α.π.Α'
σκουρος κ. α.π.Α'
βασος ε. υδρ.
μοναστηριωτης ο. οικ.
νεολος κ. τ.συγκ.
οινανης χ. μη.πλ
κατσημπιρος κ. περ.
χλιμινσζος ο. γεω.
συνεργατες
λεβεντης δ. α.
πλαστηρος ν. α
κονταπουλος δ. σχεδ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.ΙΙ
γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΥΣ-9
ΥΣ-17
50 KVA
ΥΣ-8
150 KVA
Γεωργικη Σχολη
ΥΣ-23
75 KVA
ΥΣ-20
150 KVA
ΥΣ-24
75 KVA
ΥΣ-12
75 KVA
ΥΣ-25
250 KVA
ΥΣ-1
ΥΣ-5
150 KVA
ΥΣ-25
25 KVA


Υ.Χ.Ο.Π
ΕΠΑ
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Π-2 8.2 7.2
1:5.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΥΣ-18
ΥΣ-13 75 KVA
ΥΣ-19 50 KVA
ΥΣ-14 50 KVA
ΥΣ-22 50 KVA
ΥΣ-4 150 KVA
ΥΣ-3 150 KVA
ΥΣ-9 100 KVA
ΥΣ-6 75 KVA
29 Οκτωβρίου 1985



Υ.Χ.Ο.Π

ΕΠΑ 82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town-plan boundaries 1987
- Πρωτευον εναεριο δικτυο / Main aerial circuit
- Πρωτευον υπογειο δικτυο / Main underground circuit
- Υποσταθμοι Δ.Ε.Η. / Secondary stations of Δ.Ε.Η.
- Σταθμος μετασχηματισμου / Transformation station
- Σταθμος ζευξεως / Merging station
- Εναερια τηλεφωνικη γραμμη / Aerial telephone line
- Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη / Underground telephone line
- Κεντρο τηλεπικοινωνιων / Telecommunication centre
- Τηλεοπτικος πομπος / Television transmitter
- Ραδιοφωνικος πομπος / Radio transmitter
- Ραδιοτηλεοπτικος πομπος / Radiotelevision transmitter
- Υπηρεσιες ΟΤΕ / Telecommunication services

Λ Ι Μ

Γεωργικη Σχολη

ΥΣ-20 150 KVA

ΥΣ-15 400 KVA

ΥΣ-13 150 KVA


ΥΣ-19 250 KVA

ΥΣ-3 50 KVA


Γ.Π.1877/86


... 29 Σεπτεμβρίου 1986.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ







Υ.Χ.Ο.Π
ΕΠΑ
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Σχολεία
2. Πάρκα
3. Πλατείες
4. Ίδιωτ. χώροι
5. Στάδιο
6. Camping
29 Οκτωβρίου 1986
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1981
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Π-3
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
1:10.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Γεωργική Σχολή
Σταμνοπούλα


Ε.Π.Α
82-84
Οριο ζωνης αναπλασης
Renewal area limit
Οριο ζωνης αστικου αναδασμου
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1981
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
αρβανιτιδου μ. α.
κυργιαννη φ. α.π.Α
μεσαρε α. α.π.Γ
παγκρατιου ε. α.
παρλαπας γ. α.π.Α
σχουρος κ. α.π.Α
βασος ε. υδρ.
μοναστηριωτης α. οικ.
νταλας χ. τ.συγκ.
οινανης χ. μη.πλ
κατσημπιρος κ. περ.
χλιμιντζας α. γεω.
συνεργατες
λεβεντης δ. α.
πλαστηρας ν. α
κοντοπουλος δ. σχεδ.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.ΙΙ
γενικο πολεοδομικο σχεδιο
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



1
6
2
6
6
8
8
1
1
13
6
1
7
14

Ε.Π.Α
82-84

ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια ΖΟΕ

Ορια σχεδίου πόλης 1987

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων

Ορια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982

Ορια οικισμού προ του 23

III. Εργα και ζώνες στην 5ετία

1. Σύστημα περιμετρικών δακτυλίων
2. Σταθμοί υπεραστ. λεωφορείων, φορτηγών, χονδρεμπόριο
3. Βιοτεχνικό κέντρο
4. Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου Ιωαννίνων
5. Περιοχή εξυγίανσης
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις
7. Πανηπειρωτικό στάδιο
8. Εργατικές κατοικίες
9. Ιχθυοσκάλα
10. Ιχθυογεννητικός σταθμός
11. Σταθμός βιολογικού καθαρισμού
12. Κοπρολατοδρόμιο
13. Πάρκο Πυρσινέλλα
14. Νεκροταφείο

IV. Εργα και ζώνες μετά την πενταετία

1. Σ. Κέντρο
2. Τουρισμός - Αναψυχή
3. ΒΙΠΑ
4. Κέντρο υγείας
5. Αρτηρίες
6. Αθλητικές Εγκαταστάσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π-4.1


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Γεωργική Σχολή
Σταμνοπούλα

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α 82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια περιοχης με δικτυο ομβρων
Limits of area with storm sewers

Βασικοι αγωγοι ομβρων
Main storm sewer

ΑΟ α) κατασκευασθέντες

ΑΟ β) υπολειπομενοι να κατασκευασθουν

ΑΟ γ) εντασσομενοι απο το παλαιο δικτυο της πολης

ΑΟ νεοι προτεινομενοι

Σημειο εκβολης ομβρων (Α) (Π)
End of storm sewer outlet

Συλλεκτηριες ταφροι
Intercepting canal
προτεινομενες απο προσφατη εγκεκριμενη μελετη που προτεινεται και απο τη μελετη ΓΠΣ

ΑΤ α) κατασκευασμενες

ΑΤ β) υπολειπομενες να κατασκευασθουν

ΑΤ νεες προτεινομενες

29 Οκτωβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

αρβανιτιδου μ.	α.
ζωης ε.	α.π.Α
κυργιαννη φ.	α.π.Α
μεσαρε ο.	α.π.Γ
παγκρατιου ε.	α.
παρλαπας γ.	α.π.Α
σκουρας μ.	α.π.Α
βασος ε.	υδρ.
μοναστηριωτης δ.	οικ
ντολας χ.	ε συγκ.
οικονομου κ.	μη.ηλ
χατζημπιρος κ.	περ
κλιμινετζας ο.	γεω.
συνεργατες	
λεβεντης δ.	α.
πλαστηρας ν.	α.
χαντζοπουλος δ.	σχεδ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.3.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5 000


ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΚΟΝΙΤΣΑ
ΛΑΨΙΣΤΑ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΡΟΔΟΤΟΠΙ
ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ


Υ.Χ.Ο.Π
Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π.2.12.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ


11
1
14

ΕΠΑ
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια ΖΟΕ

Όρια σχεδίου πόλης 1987

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων

1. Σύστημα περιμετρικών δακτυλίων
2. Σταθμοί υπεραστ. λεωφορείων, φορτηγών, χονδρεμπόριο
3. Βιοτεχνικό κέντρο
4. Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου Ιωαννίνων
5. Περιοχή εξυγίανσης
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις
9. Ιχθυόσκαλα
10. Ιχθυογεννητικός σταθμός
11. Σταθμός βιολογικού καθαρισμού
12. Κωπηλατοδρόμιο
14. Νεκροταφείο

1. Δ. κέντρο
2. Τουρισμός - Αναψυχή
3. ΒΙΠΑ
4. Κέντρο υγείας
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις

29 Οκτωβρίου 1986


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

12

6

3

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-4.1

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ


ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια δήμων & κοινοτήτων
Municipality and community limits

Όρια πραγματικής πόλης 1982
Development area limits 1982

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Όρια συνοικίας
District limits

Όρια γειτονιάς
Neighborhood limits

Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Central area

Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς
Local centre (district-neighborhood)

Ελεύθερη λεωφόρος
Motorway

Αρτηρία
Arterial street

Συλλεκτήρια
Collector street

Όρια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town plan limits 1982

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre 1923 settlements

Αμιγής κατοικία
Residential area

Γενική κατοικία
Mixed residential

Εκπαίδευση
Education

Νηπιαγωγείο
Nursery

Δημοτικό
Primary

Γυμνάσιο
Junior secondary

Λύκειο
Senior secondary

Μεταλυκειακά κέντρα
Post lyceum educational centers

Μέση επαγγελματική σχολή
Elementary vocational training school

Ανώτερη ΚΑΤΕΕ
Secondary technical and vocational school

Πανεπιστήμιο
University

Περίθαλψη
Health

Περιφερειακό ιατρείο
Regional dispensary

Αγροτικό κτηνιατρείο
Rural veterinary

Κέντρο υγείας
Centre of public health

Γενικό νοσοκομείο (Νομαρχιακό)
General hospital (prefecture level)

Ειδικό νοσοκομείο
Special hospital

Πρόνοια
Welfare

Παιδικός σταθμός
Infant school

Γηροκομείο
Home for the aged

Βρεφοκομείο
Public nursery

Ορφανοτροφείο
Orphan asylum

Άσυλο
Asylum

Αθλητισμός
Sports

Γήπεδα
Playing fields

Στάδια
Stadiums

Κολυμβητήριο
Swimming pool

Γυμναστήριο
Gymnasium

Πολιτιστικές λειτουργίες
Culture services

Βιομηχανία μη οχλούσα
Industry acceptable

Βιοτεχνία
Manufacturing

Χονδρεμπόριο
Wholesale

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1981

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1 2 3.2

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΜΑΡΤΗΣ 1984


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

29 Οκτωβρίου 1986


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ





Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Ορια "πραγματικής πόλης" 1982
Development area limits 1982
Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987
Ορια συνοικίας
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area
Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Ελευθερη λεωφορος
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηρια
Collector street
Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits
Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town plan limits 1982
Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlements
Αμιγης κατοικια
Residential area
Γενικη κατοικια
Mixed residential
Εκπαιδευση
Education
Νηπιαγωγειο
Nursery
Δημοτικο
Primary
Γυμνασιο
Junior secondary
Λυκειο
Senior secondary
Μεταλυκειακα κεντρα
Post lyceum educational centers
Μεση επαγγελματικη σχολη
Elementary vocational training school
Ανωτερα ΚΑΤΕΕ
Secondary technical and vocational school
Πανεπιστημιο
University
Περιθαλψη
Health
Περιφερειακο ιατρειο
Regional dispensary
Αγροτικο κτηνιατρειο
Rural veterinary
Κεντρο υγειας
Centre of public health
Γενικο νοσοκομειο (Νομαρχιακο)
General hospital prefectural level
Ειδικο νοσοκομειο
Special hospital
Προνοια
Welfare
Παιδικος σταθμος
Γηροκομειο
Βρεφοκομειο
Public nursery
Ορφανοτροφειο
Orphan asylum
Ασυλο
Asylum
Αθλητισμος
Sports
Γηπεδα
Playing fields
Σταδια
Stadiums
Κολυμβητηριο
Swimming pool
Γυμναστηριο
Gymnasium
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Βιομηχανια μη οχλουσα
Βιοτεχνια
Manufacturing
Χονδρεμποριο
Wholesale
Αποθηκες-Ψυγεια
Warehouses refrigeration plants
Λαχαναγορα
Vegetable market
Εκθεσεις
Exhibitions
Ιχθυοσκαλα
Κρεαταγορα
Meat market
Ανθαγορα
Flower market
Αγροτικη γη υψηλης παραγωγικοτητας
Agricultural land
Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - Recreation
Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses
Αρχαιολογικοι χωροι
Archaeological sites
Νεκροταφεια
Cemeteries
Χωροι σταθμευσης εκτος οδου κλπ
Parking spaces
Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Σταθμος λεωφορειων
Bus station
Σταθμος φορτηγων
Truck station
Αεροδρομιο
Airport
Ελικοδρομιο
Heliport
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
100.000
1981
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1 3.2
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
1 : 5.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
Ορια "πραγματικής πόλης" 1982 — Development area limits 1982
Ορια σχεδίου πόλης 1987 — Town-plan boundaries 1987
Ορια συνοικίας — District limits
Ορια γειτονιάς — Neighborhood limits
Κεντρικές λειτουργίες πόλης — Central area
Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς — Local centre (district - neighborhood)
Ελεύθερη λεωφόρος — Motorway
Αρτηρία — Arterial street
Συλλεκτήρια — Collector street
Ορια ΖΟΕ — Urban development control zone limits
Ορια εγκεκριμένου σχεδίου 1982 — Town-plan limits 1982
Ορια οικισμού προ του '23 — Limits of pre 1923 settlements
Αμιγής κατοικία — Residential area
Γενική κατοικία — Mixed residential
Εκπαίδευση — Education
Νηπιαγωγείο — Nursery
Δημοτικό — Primary
Γυμνάσιο — Junior secondary
Λύκειο — Senior secondary
Μεταλυκειακά κέντρα — Post lyceum educational centers
Μέση επαγγελματική σχολή — Elementary vocational training school
Ανώτερα ΚΑΤΕΕ — Secondary technical and vocational school
Πανεπιστήμιο — University
Περίθαλψη — Health
Περιφερειακό ιατρείο — Regional dispensary
Αγροτικό κτηνιατρείο — Rural veterinary
Κέντρο υγείας — Centre of public health
Γενικό νοσοκομείο (Νομαρχιακό) — General hospital prefectural level
Ειδικό νοσοκομείο — Special hospital

Πρόνοια — Welfare
Παιδικός σταθμός — Infant school
Γηροκομείο — Home for the aged
Βρεφοκομείο — Public nursery
Ορφανοτροφείο — Orphan asylum
Άσυλο — Asylum
Αθλητισμός — Sports
Γήπεδα — Playing fields
Στάδια — Stadiums
Κολυμβητήριο — Swimming pool
Γυμναστήριο — Gymnasium
Πολιτιστικές λειτουργίες — Culture services
Βιομηχανία μη οχλούσα — Industry acceptable
Βιοτεχνία — Manufacturing
Χονδρεμπόριο — Wholesale
Αποθήκες Ψυγεία — Warehouses refrigeration plants
Λαχαναγορά — Vegetable market
Εκθέσεις — Exhibitions
Ιχθυοσυλλογή
Κρεαταγορά — Meat market
Ανθαγορά — Flower market
Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας — Agricultural land
Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι — Urban area open space
Τουρισμός - Αναψυχή — Tourism - Recreation
Ιδιαίτερες χρήσεις — Special uses
Αρχαιολογικοί χώροι — Archaeological sites
Νεκροταφεία — Cemeteries
Χώροι σταθμεύσεως εκτός οδού κλπ — Parking spaces
Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών
Σταθμός λεωφορείων — Bus station
Σταθμός φορτηγών — Truck station
Αεροδρόμιο — Airport
Ελικοδρόμιο — Heliport

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1981	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	
		αρβανιτίδου μ.	ο
		ζώης ε.	ο π. Α
		κυργιάννη φ.	ο. π. Α
		μεσαρή ο.	ο π. Γ
		πογκρατίου ε.	ο.
		πορλάπος γ.	ο. π. Α
		σκούρας κ.	ο π. Α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		βόσσας ε.	υδρ
		μοναστηριώτης	οικ
		ντόλας	ε. συγκ
		οινόνης κ.	μη. ηλ
		κατσημπίρος κ.	περ
		κλιμίντζας ο.	γεω.
		συνεργάτες	
		λεβέντης δ.	ο.
		πλαστήρας ν.	ο
		χαντζόπουλος δ.	σχεδ.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Local centre (district - neighborhood)

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηρια
Collector street

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 198?
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre 1923 settlements

Αμιγης κατοικια
Residential area

Γενικη κατοικια
Mixed residential

Εκπαιδευση
Education

Νηπιαγωγειο
Nursery

Δημοτικο
Primary

Γυμνασιο
Junior secondary

Λυκειο
Senior secondary

Μεταλυκειακα κεντρα
Post lyceum educational centers

Μεση επαγγελματικη σχολη
Elementary vocational training school

Ανωτερα ΚΑΤΕΕ
Secondary technical and vocational school

Πανεπιστημιο
University

Περιθαλψη
Health

Περιφερειακο ιατρειο
Regional dispensary

Αγροτικο κτηνιατρειο
Rural veterinary

Κεντρο υγειας
Centre of public health

Γενικο νοσοκομειο (Νομαρχιακο)
General hospital prefectural level

Ειδικο νοσοκομειο
Special hospital

Προνοια
Welfare

Παιδικος σταθμος
Infant school

Γηροκομειο
Home for the aged

Βρεφοκομειο
Public nursery

Ορφανοτροφειο
Orphan asylum

Ασυλο
Asylum

Αθλητισμος
Sports

Γηπεδα
Playing fields

Σταδια
Stadiums

Κολυμβητηριο
Swimming pool

Γυμναστηριο
Gymnasium

Πολιτιστικες λειτουργιες
Culture services

Βιομηχανια μη οχλουσα
Industry acceptable

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Ιχθυοτροφειο

Airport

Heliport

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1981

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1984



Ε Π Α
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

XII

XI

Γ3/877/86

24 Οκτωβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π-1 4/5

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

10.000


ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΜΑΡΜΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΤΑ
ΠΕΔΙΝΗ
ΜΠΙΖΑΝΙ

Ε.Π.Α
82-84



ΠΙ877/86

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1.2α Μεταφορικη υποδομη – Οικισμος

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΙΩΑΝΙΝΝΑ

ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


XVI
XVII
XVIII
XIX
XXI
XIV
XXII

ΕΠΑ
82 84

ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων κα Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια πολεοδομικων ενοτητων, γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit


2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot ratio per urban unit

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982
Outside town plan 1982 high density built-up area

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1 4/5


ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000

ΜΑΡΤΗΣ 1984

ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΕΠΑ
82·84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων — Main aerial circuit on cylindrical poles
- Πρωτευον υπογειο δικτυο — Main underground circuit
- Υποσταθμοι Δ.Ε.Η. — Secondary stations of Δ.Ε.Η.
- Σταθμος μετασχηματισμου — Transformation station
- Σταθμος ζευξεως — Merging station
- Εναερια τηλεφωνικη γραμμη — Aerial telephone line
- Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη — Underground telephone line
- Κεντρο τηλεπικοινωνιων — Telecommunication centre
- Τηλεοπτικος πομπος — Television trasmitter
- Ραδιοφωνικος πομπος — Radio trasmitter
- Ραδιοτηλεοπτικος πομπος — Radiotelevision transmitter
- Υπηρεσιες ΟΤΕ — Telecommunication services




Γ.718ΤΤ/86

Εγκρίνεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της πόλης των Ιωαννίνων και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά των οικισμών Βελισσαρίου Πεύκης - Τσαπικόπουλου κοινότητας Σταυρακίου και της οικισμού ... κοινότητας Περάματος

29 Οκτωβρίου 1986

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-2** 6.2 / 7.2

● ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5.000

ΜΑΡΤΗΣ 1984


ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ





Ε Π Α
82-84
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια σχεδιου πολης 1987
Townplan boundaries
Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωες
Limits of supply area according to pumbing levels
Βασικοι αγωγοι
Main conduits
Με ελευθερη ροη
Free flow
Με καταθλιψη
Pumped supply
Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank
Επιγεια δεξαμενη
Surface storage
Υδατοπυργος
Elevated storage
Αντλιοστασιο
Pumping station
Γεωργικη Σχολη
Γ.41877/86
29 Οκτωβρίου 1986
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
100.000
1981
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Π-2.2.2
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΑΡΤΗΣ 1984
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Γεωργική Σχολή
Κατσ



29 Οκτωβρίου 1986

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1981

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

Π-2.2.2

1 : 5.000

ΜΑΡΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ